

# Rozpočet Riešenie miestnych komunikácií v obci Valaská Dubová / Riešenie miestnych komunikácií

Odberateľ: obec Valaská Dubová

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Stavba: Riešenie miestnych komunikácií v obci Valaská Dubová

Objekt: Miestna komunikácia

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celko	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	605,000			0,00	0,000	0,000
2	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	605,000			0,00	0,000	0,000
3	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	605,000			0,00	0,000	0,000
4	181202305	Úprava pláne na stavbách ciest na násypoch so zhutnením	M2	1 200,000			0,00	0,000	0,000
		1200		1 200,000					
5	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	801,000			0,00	0,000	78,498
		801		801,000					
6	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	25,000			0,00	0,002	0,000
		15+10		25,000					
7	979084212	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdial.do 50m	T	78,498			0,00	0,000	0,000
8	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia ale so zložením na vzdial.do 5km	T	78,498			0,00	0,000	0,000
9	979087214-PC	Poplatok za skládku vyburaných hmôt (živičné) - recyklácia zaistí investor	T	78,498			0,00	0,000	0,000
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>78,500</b>
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
10	564201111	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	969,000			0,00	78,450	0,000
		969		969,000					
11	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	1 200,000			0,00	463,500	0,000
		1200		1 200,000					
12	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm	m2	969,000			0,00	365,600	0,000
13	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	M3	80,000			0,00	0,000	0,000
14	596911112	Kladenie betónovej dlažby nad 20 m2	M2	969,000			0,00	108,528	0,000
		969		969,000					
15	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	M	527,000			0,00	71,424	0,000
16	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	53,000			0,00	125,231	0,000
17	5922913300	Dodávka betónovej dlažby sivá hrúbky 8 cm	M2	988,380			0,00	145,292	0,000
		969*1,02		988,380					
18	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	KS	532,270			0,00	45,243	0,000
		527*1,01		532,270					
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403,270</b>	<b>0,000</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
19	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 403,270			0,00	0,000	0,000
		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403,270</b>	<b>78,500</b>

**Rozpočet Riešenie miestnych komunikácií v obci Valaská Dubová / Riešenie miestnych komunikácií**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celko	Hmotnosť	Suť
		<b>Riešenie miestnych komunikácií</b>		<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403,270</b>	<b>78,500</b>