

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia MK a chodníkov Holiša - 2. etapa

Objekt: Komunikácia - vetva B

Objednávateľ: Obec Holiša

Zhotoviteľ:

Miesto: Holiša

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce

2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,600			
3	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,600			
4	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,600			
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,600			
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	283,000			
7	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	20,000			
8	0266205850	Tuja západná - <i>Thuja occidentalis ERICOIDES</i> ; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	21,000			

#### 5 Komunikácie

18	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	283,000			
10	565131021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr. 50 mm	m2	283,000			
11	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 70mm	m2	283,000			

#### 99 Presun hmôt HSV

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	141,491			
----	-----------	--	---	---------	--	--	--

**Celkom**