

# ZADANIE

Stavba: Kíno APOLO -odstránenie zatekania strechy

Objekt:

Dátum: 20.8.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 2 Zakladanie

20	002	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	1538,000		
----	-----	-----------	--	----	----------	--	--

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,293		
17	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,293		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 712 Izolácie striech

1	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	25,450		
2	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m2	25,450		
3	711	712310901	Údržba povlak. krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	225,250		
21		M10	Parabit vs 35	m2	326,450		
18	628	6283310000	Pásky ťažké asfaltové Glasbit g 200 s 40	m2	28,218		
46	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	1464,401		
47	711	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	48,000		
48	283	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	1826,200		
50	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	1588,000		
51	693	6936654900	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 300	m2	1826,200		
24	711	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	6150,000		
25		M12	Telesk.hmoždinka RP 45/120 mm + skrutk ITBS 4,8 x 70 mm	ks	6150,000		
49	711	712871801	Zhotov.povlak.krytiny vyťah.izol.povlaku PVC-P na atiku ,položenou voľne	m2	107,000		
26	711	712941963	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	25,000		
27	711	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	3,200		

### 713 Izolácie tepelné

28		M15	Pišťolová montážna pena ( MONTAGE GUNFOAM)	ks	75,000		
43	713	713211181	Montáž tepelnej izolácie doskami 1.vrst.,prilep. asfaltovým tmelom podláh	m2	804,540		

44	999	9990000000	Polystyrén EPS 100 S Stabil 50 mm	m3	40,350		
45	713	998713104	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t	1,944		

#### 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

11	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	ks	9,000		
29	721	721233214	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 150 mm	ks	9,000		
30	562	5624811400	Vpust' strešná TOPWENT s integrovanoumanžetou z PVC fólie+sanačné tesnenie	ks	9,000		

#### 764 Konštrukcie klampiarske

37	764	764333220	Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách rš 250 mm-stenová lišta	m	79,000		
38	764	764333220a	Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách rš 250 mm-okapnica	m	109,300		
39	764	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	222,300		
35	764	764430220	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 330 mm	m	70,500		
36	764	764430240	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	m	90,000		
40	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,831		

#### 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

31	765	765372401	Krytina bitumenová GUTTA odvetrávací komínček sklon do 30st.	ks	18,000		
32		M16	Odvetrávací komínok na báze PVC 300 mm o100mm	ks	18,000		

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

14	921	210010001	Demontáž a montáž bleskozvodu na streche	mpl et	1,000		
33	921	210010002	Revízia	hod	23,000		
42	R	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000		
41	R	R	Murárske výpomoci	%	6,000		

#### 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.

15	924	240080002	Dodávka a montáž vetracích komínkov - kanalizácie	ks	2,000		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

### Celkom

