

Č.P.	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	JED.CENA	DODÁVKA	J.CENA MONT.	MONTÁŽ
1	Montáž a dodávka Videorekordér IP sieťový 32-kanálový , HDD 4TB	ks	1,00				
2	Montáž a dodávka Kompaktná IP kamera	ks	6,00				
3	Montáž a dodávka Fotopasca 10 Mpix, Wifi dosah 150m,	ks	2,00				
4	Montáž a dodávka 72cm TV (monitor)	ks	1,00				
5	Montáž a dodávka Media prevodník 100Base-TX na 100Base-FX SC SM WDM	ks	6,00				
6	Prepínač s optickým uplinkom, 4x 10/100Mbps(RJ-45) + 2x 100BASE-FX SC duplex, SM	ks	0,00				
7	Montáž a dodávka Passive PoE adapter + zdroj	ks	6,00				
8	Montáž a dodávka Sieťový zdroj priemyselný 12V DC/ 50W	ks	2,00				
9	Konfigurácia a dodávka Optický L2 managed switch, 24x 100M WDM SM (TX1550nm/RX1310nm), 2x GE Combo (RJ45/SFP)	ks	1,00				
10	Konfigurácia a dodávka Router 5xGbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP , prevedenie Rack	ks	1,00				
11	Montáž a dodávka Skriňa plastová IP 66 ML433s	ks	6,00				
12	Montáž a dodávka 19" rozvádzač, stojanový, výška 48U, šírka 800mm, hĺbka 1000mm	ks	1,00				
13	Montáž a dodávka 19" perforovaná polica , 1U, nosnosť 15 kg	ks	2,00				
14	Montáž a dodávka 19" rozvodný panel 7x230V, prepäťová ochrana, 1U, 2.3m	ks	2,00				
15	Montáž a dodávka Patch panel výsuvný pre 24 x SC simplex adaptérov	ks	2,00				
16	Montáž a dodávka Držiak pre 12/24 zvarov do patch panelu	ks	2,00				
17	Montáž a dodávka Singlemode adaptér SC/APC simplex	ks	48,00				
18	Zváranie a dodávka Pigtail SC/APC singlemode	ks	48,00				
19	Montáž a dodávka Držiak pre 24 zvarov	ks	4,00				
20	Montáž a dodávka Ochrana zvaru, 60mm	ks	60,00				
21	Montáž a dodávka Optický kábel 24vl SM9/125, samonosný	m	3700,00				
22	Montážny materiál k optickému káblu	ks	1,00				
23	Patch kábel SC/APC - SC/PC , 2m	ks	6,00				
24	Patch kábel S-FTP, Category 5E -1m	ks	6,00				
25	Montáž a dodávka F/UTP 4x2xAWG24, Category 5E	m	305,00				
26	Káblová spojka 24vl	ks	2,00				
27	UPS 1000VA, prevedenie Rack	ks	1,00				
28	Inštalácia odberného miesta pre napájanie kamier, vyhotovenie projektu el prípojky	ks	6,00				
29	Revízia, oživenie systému, zaškolenie obsluhy	hod	24,00				
30	Príplatok za montáž vo výške nad 4 m	ks	1,00				
31	Pomocný montážny inštalačný a elektroinšt.materiál 3% z mat	ks	1,00				
32	Réžijné a dopravné náklady 4% z mat.	ks	1,00				

0,00

0,00

Celkové náklady bez DPH**0,00****DPH (20%)****0,00****Celkové náklady na projekt****0,00**