

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a športovospoločenských priestorov v obci Ratka
Objekt: Rekonštrukcia budovy KD Rátka - Prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Ratka

Spracoval: Bc. Stanislav Varga

Dátum: 21.01.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

M

M

21-M

Elektromontážne práce

1	921	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	20,000		
2	921	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	20,000		
3	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000		
4	345	3452106200	G-Káblové oko CU 16x 5 KU-L	ks	10,000		
5	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000		
6	345	3452119100	Káblové oko 25 Al 617064	ks	8,000		
7	921	210100008	Kompletáž rozvádzača RE vč. zapojenia koef. 0,4	ks	1,000		
8	357	3570193250	El.skriňa Z trojfázový, dvojtarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B32	ks	1,000		
9	921	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	M	20,000		
10	246	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	0,750		
11	246	246420300	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,500		
12	345	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000		
13	354	354040830	HR-Svorka SZ	ks	1,000		
14	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	2,000		
15	354	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	2,000		
16	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	2,000		
17	921	210220371	Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včít. ich pripojenia, bez náteru	ks	2,000		
18	354	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	2,500		
19	354	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000		
20	354	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	2,000		
21	921	210881367	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 5x16	m	20,000		
22	341	3410351013	N2XH 5x16 Nehorľavý kábel	m	20,000		
23	921	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	8,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a športovospoločenských priestorov v obci Ratka
Objekt: Rekonštrukcia budovy KD Rátka - Prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Ratka

Spracoval: Bc. Stanislav Varga

Dátum: 21.01.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	341	3410350019	1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	8,000		
25	921	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	2,000		
26	548	5489511000	Štítok plastový do 5 písmen 20x35 mm	ks	2,000		

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN10

Inžinierska činnosť

27	HZS	HZS-001	Východiskové revízie	hod	8,000		
28	HZS	HZS-001	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	x	1,000		
29	HZS	hzs-002	Vytýčenie inžinierskych sietí	x	1,000		
30	R	M21-PPV	Demontážne práce	hod	16,000		
31	HZS	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000		
32	R	M21-PM	Podružný materiál 6%	%			
33	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%			

Celkom