

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Kultúrny dom Točnica

Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Točnica

Zhotoviteľ:

Miesto: Točnica

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	36,800			
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	36,800			
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,800			
4	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	80,000			

2 Zakladanie

5	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	183,910			
6	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	22,092			
7	274313721	Betónovanie základových pásov, betón prostý	m3	31,350			
8	5893259820	Betón STN EN 206-1-C 16/20-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	31,664			

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

9	311271303	Murivo nosné (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	2,202			
10	311271425	Murivo nosné (m2) vnútorné i 30/20 hr. 300 mm	m2	97,170			
11	340238225	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic hr. 300 mm	m2	70,790			
12	340238234	Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek hr. 125 mm	m2	13,320			

4 Vodorovné konštrukcie

13	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	44,500			
14	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	178,000			
15	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	178,000			
16	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,150			
110	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,200			
17	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	26,080			
18	451504113	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr.nad 150 do 200 mm	m2	13,500			
19	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	1,210			
20	5833325100	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 b	t	3,645			

5 Komunikácie

21	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	36,800			
22	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2	m2	8,500			
23	5922901210	Zámková dlažba hr. 8 cm,	m2	10,000			

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24	612451721	Vnútna omietka cementová stien a schodiska na pletivu, hladká	m2	101,010			
25	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	7,860			
26	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubá zatretá	m2	223,120			
27	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozrnná	m2	223,120			
28	622467707	Vonkajší sanačný systém stien sanačná omietka soklová pre systém WTA, ozn. 064, hr. 20 mm	m2	223,120			
29	622491111	Postrek Lukofobom 3 % roztok fasada z lešenia	m2	223,120			
30	622491305	Náter fasádny tekutý, silikónový podkladný, weber G500	m2	223,120			
31	622491306	Náter fasádny tekutý, silikónový, weber.ton exclusive A050, dvojnásobný	m2	223,120			
32	625252501	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm : weber.therm plus ultra (dosky - fenolová pena), skrutkovacie kotvy	m2	223,120			
33	625252521	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm : weber.therm plus ultra (dosky - fenolová pena), natlakacie kotvy	m2	223,120			
34	625258171	Kontaktný zatepľovací systém ostenia pre sokel hr. 20 mm	m2	36,610			
35	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. nad 40 do 50 mm	m2	36,610			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

36	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	16,740			
37	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	16,907			
38	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	225,000			
39	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	225,000			
40	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	225,000			
41	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	223,120			
42	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	41,020			
43	953945110	Dilatačný profil E	m	41,020			
44	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,073			
45	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarabetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	8,130			
46	965061621	Búranie dlažieb bez podkladného lôžka z drevených klátikov do piesku, -0,07000t	m2	112,710			
47	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suťi plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	7,000			
48	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	14,000			
49	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	8,250			
50	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	3,000			
51	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	3,000			
52	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	50,505			

53	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	111,560			
54	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,271			
55	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,271			
56	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,271			
57	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	27,271			

99 Presun hmôt HSV

58	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	442,065			
----	-----------	---	---	---------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

116	713161560	Montáž tepelnej izolácie hr. do 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s OSB záklopom na podkladné laty, s parozábranou	m2	223,120			
117	6313670507	S kamenná vlna hrúbka 120 mm	m2	245,430			
118	6313670542	kamenná vlna hrúbka 30 mm	m2	245,430			
119	713161570	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s OSB záklopom na podkladné laty, s parozábranou	m2	223,120			

715 Izolácie proti chemickým vplyvom

59	715133001	Zhotovenie izolácie stavebných konštrukcií fóliami stropov	m2	206,180			
60	2832208001	Podstrešná fólia JUTAFOL D 110 SPECIAL (1,5 x 50bm), pre vetrané šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role:75m2	m2	226,798			

Poistná podstrešná fólia určená pre vetrané šikmé strešné konštrukcie.
JUTAFOL D je viacvrstvová fólia, ktorá sa skladá z polyetylénovej fólie spevnenej perlinkovou mriežkou. Bežne sa vyrába v čirej farbe. Mikroperforáciou zaisťuje paropriepustnosť.
JUTAFOL D je vhodný pre použitie ako nekontaktné paropriepustná podstrešná fólia vo vetraných šikmých strechách. Umožňuje odvetranie vodných pár z vnútorných priestorov budov a zároveň chráni tepelnú izoláciu pred vlhkosťou z dažďa alebo snehu v prípade pretečeniú strešnou krytinou alebo zafoukání.
Spevňujúci mriežka zaručuje veľmi dobrú odolnosť proti pretrhnutiu.
JUTAFOL D 110 Špeciál a JUTAFOL D 140 Špeciál majú zníženú horľavosť a sú vhodné najmä do konštrukcií s požiadavkami na

112	2832208026	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	226,798			
-----	------------	---	----	---------	--	--	--

vykazuje extrémne vysokú parotesnú schopnosť, bez ohľadu na to, či je použitá na vnútornej strane tepelných izolácií v šikmých strechách, v plochých strechách alebo vo zvislých konštrukciách

731 Ústredné kúrenie, kotolne

61	731360141	Nerezový komín DN 200, výšky 8 m	súb	6,000			
----	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	--	--

762 Konštrukcie tesárske

62	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	16,700			
63	6051151200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrekovec akost' I hr.18-22mm x B=250-300mm	m3	1,250			
64	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	39,000			
65	6051595000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' II L=100-175cm 100x120,140mm	m3	1,092			
66	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	66,800			
67	6051711200	Lata smrek akost' II do 25cm2 x200-375cm	m3	3,200			

68	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	16,600			
69	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	3,200			

764 Konštrukcie klampiarske

70	764175501	Strešná krytina MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 hr.0.50mm - pozink, sklon do 30°	m2	178,900			
71	764221320	Oplechovanie zo zinkového Zn plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	45,320			
72	764231330	Lemovanie zo zinkového Zn plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	45,320			
73	764251916	Žľaby z medeného Cu plechu, hák štvorhranný rš 330 mm	ks	26,000			
74	764311201	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	178,900			
75	764332860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500, 660mm, -0,00379t	m	44,220			
76	764352229	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 400 mm	m	44,200			
77	764352300	Žľaby pododkvpové polkruhové Ruukki, priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	24,400			
78	764359221	Kotlík žľabový Ruukki, priemer 150 mm	ks	5,000			
79	764410251	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	10,230			
80	1381403002	<i>Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm</i>	<i>m2</i>	<i>10,230</i>			
81	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	10,230			
82	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, - 0,00252t	m	44,200			
83	764453963	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 120 mm	ks	44,200			
84	764454212	Odpadové rúry z pozinkovaného plochu , pural S hr. 0,5mm priemer 120 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	24,400			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

90	5534044000F P002	<i>Hlavné dvere dvojkrídlové 1410x2250</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>			
91	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	7,585			
92	5534666900	<i>Zábradlie schodiskové 230x103</i>	<i>ks</i>	<i>7,585</i>			
93	767397101	Montáž a dodávka sadrokartónového kazetového stropu	m2	92,610			
94	767611211	Montáž okna jednoduchého alebo okenného rámu do oceleovej konštrukcie s hmotnosťou okna do 50 kg	ks	5,000			
95	5534170000	<i>Plastové jtrojkrídlové okno 770x750</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>			
96	5534170000	<i>Plastové jednokrídlové okno 500x750</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>			
97	5534170000	<i>Plastovej dvojkrídlové okno 1250x1500</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>			
98	5534170000	<i>Plastové dvojkrídlové okno 1240x1780</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>			
99	767622120	Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania krídla otváracieho, s plochou nad 0,50 do 1,50 m2	ks	6,000			
100	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceleovej zárubne otváracích jednokrídlových vnútorných	ks	7,000			
122	5534077100F P006	<i>Dvere plné vnútoré 900x2050</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>			
101	5534077100	<i>Dvere plné vnútoré 800x1970</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>			
121	5534077100F P005	<i>Dvere plné vnútoré 990x2675</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>			
102	767644120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceleovej konštrukcie otváracích dvojkrídlových	ks	5,000			
103	5534044000	<i>Dvere jednokrídlové pevné 600*1970</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>			

771 Podlahy z dlaždíc

104	771551031	Montáž podláh z dlaždíc terazzových, v obmedzenom priestore, kladených do malty 300 x 300 mm	m2	31,590			
105	5978700300	Veľkoformátová dlažba terazzo 300x300mm x hr.30mm	m2	32,222			
106	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	36,950			
107	5978650320	Dlaždice protišmikové mrazuvzdorná rozmer 300x300 mm,	m2	37,689			

775 Podlahy vlysové a parketové

113	775551211	Oprava parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, laminované tabule 1286x194 mm	m2	115,430			
114	6119800700	Laminátové parkety - plávajúca podlaha 1285x195x7,2 mm	m2	117,739			
115	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,098			

783 Dokončovacie práce - nátery

108	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	16,700			
109	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	16,600			

Celkom