

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu zateplením - Obecný úřad Tuhár

**Objekt:** 2 - Zateplenie strešného plášt'a

JKSO:

Miesto: Tuhár

KS:

Dátum: 02.12.2015

Objednávateľ:

Obec Tuhár

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Martin Novotný

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu zateplením - Obecný úrad Tuhár

**Objekt:** 2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Tuhár

Dátum: 02.12.2015

Objednávateľ: Obec Tuhár

Projektant: Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
783 - Nátery	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
OST - Ostatné	0,00
H - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	
GZS	
Stažené podmienky	
Kompletačná činnosť	
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	

# ROZPOČET

Stavba: Obnova objektu zateplením - Obecný úrad Tuhár

**Objekt:** 2 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto: Tuhár

Dátum: 02.12.2015

Objednávateľ: Obec Tuhár

Projektant: Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

1	K	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna	m2	18,000		
2	K	622462591	Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebný odtieň svetlý - príplatok na 1 kg omietky alebo penetračného náteru	m2	18,000		
3	K	623451143	Vonkajšia omietka cem štuková v stupni zložitosti 1-2 pilierov	m2	18,000		

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	K	959941100	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, s vyvrtaním otvoru	ks	95,700		
5	K	978021291	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	18,000		
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,304		
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,432		
8	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,304		
9	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,432		
10	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,304		
11	K	HZS900113	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - ostatné práce na streche	hod	16,000		

#### 99 - Presun hmôt HSV

12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,963		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 712 - Izolácie striech

13	K	712300891	Očistenie, urovanie a opravenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° 0,00200t	m2	103,032		
14	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	103,032		
15	M	2455162032	PVC fólie Kotvený PVC systém pre ploché strechy	m2	116,426		
16	M	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	412,128		
17	K	712973410	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	7,200		
18	M	2832990680	Kotviaca technika - šrób universal	ks	57,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	712973730	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene v tvare "C" pre zatepľovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	7,200		
20	M	2832990680	<i>Kotviaca technika - šrób universal</i>	ks	57,600		
21	K	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	7,200		
22	M	2832990680	<i>Kotviaca technika - šrób universal</i>	ks	57,600		
23	K	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	31,900		
24	M	2832990650	<i>Kotviaca technika - vrut</i>	ks	255,200		
25	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	103,032		
26	M	6936654900	<i>Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextílie 300 g/m2</i>	m2	115,396		
27	K	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	31,900		
28	M	6072624400	<i>Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm</i>	m2	9,889		
29	M	2832990680	<i>Kotviaca technika - šrób universal</i>	ks	255,200		
30	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,439		

### 713 - Izolácie tepelné

31	K	713142255	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prichytenie prikotvením	m2	103,032		
32	M	2837653441	<i>EPS Kofy 1305 penový polystyren hrúbka 80 mm</i>	m2	210,185		
33	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	26,273		

### 762 - Konštrukcie tesárske

34	K	762123130	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 144-224cm2	m	31,900		
35	M	6051299900	<i>Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. hranoly, hranolky</i>	m3	0,551		
36	K	762195000	Spojovacie prostriedky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,551		
37	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,320		

### 783 - Nátery

38	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protihnilobným a protiplesňovým prostriedkom	m2	17,915		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

## M - Práce a dodávky M

### 21-M - Elektromontáže

39	K	HZS921113-D	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné, v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž bleskozvodu na streche	hod	8,000		
40	K	HZS921113-M	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné, v rozsahu viac ako 8 hodín - spätná montáž bleskozvodu na streche	hod	16,000		

## OST - Ostatné

### H - Hodinové zúčtovacie sadzby

41	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--