

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu zateplením - Obecný úrad Tuhár

Objekt: 5 - Oprava balkónov a loggie

JKSO:

Miesto: Tuhár

KS:

Dátum: 02.12.2015

Objednávateľ:

Obec Tuhár

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Martin Novotný

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu zateplením - Obecný úrad Tuhár

Objekt: 5 - Oprava balkónov a loggie

Miesto: Tuhár

Dátum: 02.12.2015

Objednávateľ: Obec Tuhár

Projektant: Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
783 - Nátery	0,00
2) Ostatné náklady	
GZS	
Sťažené podmienky	
Kompletačná činnosť	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

ROZPOČET

Stavba: Obnova objektu zateplením - Obecný úrad Tuhár

Objekt: 5 - Oprava balkónov a loggie

Miesto: Tuhár

Dátum: 02.12.2015

Objednávateľ: Obec Tuhár

Projektant: Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

1	K	622462542	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou napr. Prince Color Multiputz RS - BASF hr.zrna 1,50mm	m2	32,300		
2	K	625250153	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm XPS, bez povrchovej tenkovrstvovej omietky	m2	32,300		
3	K	625250511	Systémové riešenie napr. BASF Therm - hydroizolačná stierka Prince Color IZOL B	m2	25,740		
4	K	625250516	Systémové riešenie napr. BASF Therm - butylová izolačná páska Prince Color IZOL Butylband	m	21,200		
5	K	625250552	Systémové riešenie napr. BASF Klasik hr. podlahového polystyrénu 50 mm (XPS)	m2	24,500		
6	K	632450058	Systémové riešenie - betónový poter - napr. BASF, Prince Color EBF Speciál pripojený hr. 40 mm	m2	24,500		
7	K	632451601	Systémové riešenie napr. BASF - ochranný antikorozy náter (balkóny a lodžie) na výstuž EMACO Nanocrete AP hr. 1 mm	m2	3,675		
8	K	632451612	Systémové riešenie napr. BASF - sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie) maltou Prince Color K 40 hr. 10 mm	m2	3,675		
9	K	632462401	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100	m2	24,500		
10	K	632471401	Hydrofobizácia vonkajších povrchov náterom napr. Prince Color Multitop Hydrofob - BASF, základný náter	m2	25,475		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	K	953946211	Systémové riešenie napr. BASF Klasik - priamy balkónový profil (hliníkový)	m	26,000		
12	K	953946212	Systémové riešenie napr. BASF Klasik - vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	6,000		
13	K	953946221	Systémové riešenie napr. BASF - spojka balkónového profilu (hliníková)	ks	8,000		
14	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	1,800		
15	K	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 s odkvapničkou - nepriznaný	m	26,000		
16	K	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, - 0,09000t	m2	25,475		
17	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	25,475		
18	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	3,949		
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,949		
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,541		
21	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,949		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,898		
23	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,949		

99 - Presun hmôt HSV

24	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	3,466		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

25	K	767162912	Oprava zábradlia s čiastkovou výmenou prvkov (vrátane ich dodania)	M	26,000		
26	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,493		

771 - Podlahy z dlaždíc

27	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou	m2	5,850		
28	M	5976405010	Dlaždice keramické hrubozerenné 240x240 dlaždica	m2	7,020		
29	K	771415002	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou veľ. 250 x 65	m	19,060		
30	M	5976405011	Dlaždice keramické hrubozerenné 240x73 soklová lišta	kus	60,480		
31	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, 250x250 mm	m2	22,230		
32	M	5976405010	Dlaždice keramické hrubozerenné 240x240 dlaždica	m2	23,342		
33	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,604		

783 - Nátery

34	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií	m2	31,200		
35	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním. - 105µm	m2	31,200		
36	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	31,200		