

Odberateľ: Mesto Ilava  
 Projektant: Ing. Hornáková  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 03.05.2014

Stavba :Parkovisko pri žel stanici  
 Objekt :SO - 103 Verejné osvetlenie

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

#### PRÁCE A DODÁVKY M

##### M21 - 155 Elektromontáže

1	921	21004-0011	Stožiar oceľový rúrkový 9-12 m	9,000	kus		
2	MAT	316 722E116	Stožiar osvetľovací kužeľový s prírubou STK 76/80/3P - ŽŽ, výška 1	9,000	kus		
3	MAT	921 AN332521	Výložník V1T - 10D - 76	9,000	kus		
4	MAT	921 AN33279	Rošt základový ZR2-12	9,000	kus		
5	MAT	921 AN332841	Elektrovýzbroj GURO EKM 2035 1xE27	9,000	kus		
6	921	21004-0062	Kotva pre stožiar	9,000	kus		
7	MAT	345 658I051	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041342 : FXKVS 50 (6m/kus)	60,000	m		
8	921	21019-0007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	1,000	kus		
9	921	21019-0021	Montáž skrine RVS, do 100kg	1,000	kus		
10	MAT	921 AN34248	ROZVADZAC	1,000	kus		
11	921	21020-2011	Svietidlo výbojkové na výložník 1x100W	7,000	kus		
12	MAT	348 4M02501	Svietidlo výbojkové SITECO SR100 5NA552E1PT01 1xHST 100W	9,000	kus		
13	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	300,000	m		
14	MAT	354 900O03	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	300,000	m		
15	921	21080-0126	Kábel 750V CYKY 3x2,5	90,000	m		
16	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	90,000	m		
17	921	21090-10901	Kábel 1kV NAYY 4x25	350,000	m		
18	MAT	341 410M1001	Kábel Al : NAYY-J 4x25	350,000	m		
19	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod		

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

##### M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení

20	922	22004-00011	Demontáž jestv. oznamovacieho vedenia - 90 m	90,000	m		
21	922	22004-00211	Prekládka jestv. oznamovacieho vedenia	100,000	m		
22	922	22004-02121	Demontáž jestv. stĺpa	1,000	kus		

M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:

##### M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

23	946	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	0,300	km		
24	946	46005-0003	Jama - stožiar nepátkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 3	9,000	kus		
25	946	46008-0002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia 1,00*1,00*0,60*9	4,200	m3		
26	946	46020-0143	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3 20,00*2 = 40.000	40,000	m		
27	946	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	250,000	m		
28	946	46031-0012	Uloženie 2 káblov strojom v teréne, zemina tr 3	300,000	m		
29	946	46042-0371	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly v smere	300,000	m		
30	MAT	596 104550	Tehla plná 29x14x6,5 P 10 1 300,00/0,30/1000 = 1.000	1,000	1000 ks		
31	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	300,000	m		
32	MAT	283 230232	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm bez potlače červená-siln	300,000	m		
33	946	46056-0143	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3 20,00*2 = 40.000	40,000	m		
34	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	250,000	m		
35	946	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3 250,00*0,50 = 125.000	125,000	m2		
36	946	46065-0015	Podkladová vrstva cesty, štrkopiesok 20,00*0,15*2 = 6.000	6,000	m3		
37	946	46065-0023	Vozovka z betónu, jedna vrstva 15cm 20,00*0,35 = 7.000	7,000	m2		

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom