

Odberateľ: Obec Lednica
 Projektant: Ing. Sádecký Daniel
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 05.01.2016

Stavba :Lednica obecný dom - rekonštrukcia
 Objekt : SO 01 Obecný dom

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka			DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	10,790	m3			20
2	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	10,790	m3			20
3	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	10,790	m3			20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00				
2 - ZÁKLADY								
4	011	27232-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	10,194	m3			20
5	011	27235-1215	Debnenie základových klenieb zhotovenie	8,895	m2			20
6	011	27235-1216	Debnenie základov odstránenie	8,895	m2			20
7	011	27336-1821	Výstuž základových pásov	0,354	t			20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
8	011	31127-2348	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P4-500	33,806	m3			20
9	011	31427-1613	Komín Schiedel UNI 20 s priechodom dn20	8,724	m			20
10	011	31714-2324	Preklady nenosné Ytong 1200 mm	4,000	kus			20
11	011	31714-2650	Preklady nenosné Ytong 1500x150x250 mm	5,000	kus			20
12	012	31714-3623	Preklady nosné Ytong 1800x300x250mm	5,000	kus			20
13	014	31723-4419	Domurovanie ostenia tehľami na maltu MC	0,203	m3			20
14	014	31794-4313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22 (vrátane prípravy,ukotvenia a náteru)	0,156	t			20
15	014	31923-1213	Dodat. izolácia PE fóliou muriva tehl. hr. do 600 mm podrezaním reťazovou pílou	10,517	m2			20
16	011	34227-2336	Priečky Ytong hr.100mm P2-500	36,045	m2			20
17	011	34227-2536	Priečky Ytong hr.150mm P2-500	44,159	m2			20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
18	011	41332-1616	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	0,576	m3			20
19	011	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	5,760	m2			20
20	011	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	5,760	m2			20
21	011	41335-1211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	1,590	m2			20
22	011	41335-1212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	1,590	m2			20
23	011	41336-1821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	0,075	t			20
24	011	41732-1515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	6,225	m3			20
25	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	33,548	m2			20
26	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	33,548	m2			20
27	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,436	t			20
28	011	43431-1115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	5,400	m			20
29	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	3,024	m2			20
30	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	3,024	m2			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka			DPH %
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
31	011	61099-1111	Zakrývanie okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	36,000	m2			20
32	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	4,400	m2			20
33	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	266,865	m2			20
34	014	61242-3621	Omietka rýh stien šírky 150-300 mm vápenná hladká	4,400	m2			20
35	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	9,690	m2			20
36	011	61245-1081	Vyrovnanie vnútorného muriva z tvárnic	57,000	m2			20
37	011	61245-1121	Omietka vnút. stien pod obklady	34,403	m2			20
38	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou vtláčaním	266,865	m2			20
39	014	61548-1111	Potiahnutie valcovaných nosníkov ralic. alebo iným pletivom	4,400	m2			20
40	011	62246-4143	Vonk. om. stien tenkovrst. silikónová roztieraná strednoz	117,347	m2			20
41	011	62246-6119	Príprava podkladu pod omietky vonkajšie steny	57,000	m2			20
42	011	62525-2420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 150 mm	147,220	m2			20
43	011	62525-2429	Zateplovací systém Styrodur 3035C bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 150 mm	22,376	m2			20
44	011	62598-1132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Styrodur hr. 70mm	9,628	m2			20
45	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	13,111	m3			20
46	011	63131-9163	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	13,111	m3			20
47	011	63136-1921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	0,484	t			20
48	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	25,268	m3			20
49	011	63157-1004	Násyp z vymývaného štrku	4,160	m3			20
50	011	63245-1055	Poter pieskocement. ocel. hladený alebo liaty hr. do 6 cm	90,954	m2			20
51	253	63248-1713	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sietí	90,954	m2			20
52	014	64294-4121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	6,000	kus			20
53	011	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	4,000	kus			20
54	MAT	553 307450	Zárubňa oceľová 80x197	4,000	kus			20
55	MAT	553 307460	Zárubňa oceľová 90x197	5,000	kus			20
56	MAT	553 307480	Zárubňa oceľová 100x197	1,000	kus			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
57	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15	46,220	m			20
58	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	47,144	kus			20
59	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	191,900	m2			20
60	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	191,993	m2			20
61	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	191,900	m2			20
62	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	90,954	m2			20
63	011	95394-3111	Osadenie hasiacich prístrojov	2,000	kus			20
64	MAT	921 AN24000	Prístroj hasiaci	2,000	kus			20
65	011	95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	20,000	kus			20
66	MAT	553 043951	Kotva na krov	20,000	kus			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		DPH %
67	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 (vrátane zárubní)	37,029	m2		20
68	013	96203-2231	Búranie muriva z akýchkoľvek tehál na MV, MVC alebo otvorov	55,240	m3		20
69	013	96203-2631	Búranie muriva komínov na maltu MV, MVC	3,783	m3		20
70	013	96302-3612	Búranie stupňov v murive kamen. obojstranné	4,500	m		20
71	013	96504-2149	Vybúranie všetkých častí podláh	42,606	m3		20
72	013	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	5,704	m2		20
73	013	96806-2249	Vybúranie okien, dvier (vrátane parapetov a oplechovania)	14,424	m2		20
74	013	96807-2455	Vybúranie dverných zárubní do 2 m2	10,800	m2		20
75	013	97403-1164	Vysekanie rýh v tehlovom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	11,000	m		20
76	013	97504-3121	Dočasné podchytenie konštrukcií a stropov v. do 3,5 m	5,500	m		20
77	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	57,000	m2		20
78	013	97803-6191	Otlčenie vonk. omietok do 100 %	63,767	m2		20
79	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	162,911	t		20
80	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	162,911	t		20
81	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	162,911	t		20
82	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	162,911	t		20
83	221	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	162,911	t		20
84	221	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1 629,120	t		20
85	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	162,911	t		20
86	013	97913-1413	Poplatok za uložen. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	19,422	t		20
87	011	99801-1009	Presun hmôt pre budovy	215,118	t		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
88	711	71141-1001	Zhotovenie izolácie za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	103,673	m2		20
89	MAT	111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,031	t		20
90	711	71141-1110	Zhotovenie izolácie proti vode vodor. stierka ATRO Ardalon 1K	11,359	m2		20
91	711	71143-1101	Zhotovenie izolácie tlakovej pásmi AIP na sucho vodor.	6,984	m2		20
92	MAT	628 111200	Pás asfaltovaný A330H	8,032	m2		20
93	711	71144-1559	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	207,346	m2		20
94	MAT	628 321340	Pás ťažký asfaltový Glasbit G200 S40	238,447	m2		20
95	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	20,010	%		20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00			
713 - Izolácie tepelné							
96	713	71311-1122	Montáž tep. izolácie stropov rovných	113,700	m2		20
97	MAT	631 412560	Doska ISOVER UNIROLL PROFÍ hr.10 cm	115,974	m2		20
98	MAT	631 412694	Doska ISOVER UNIROLL PROFÍ hr. 20 cm	115,974	m2		20
99	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	90,954	m2		20
100	MAT	283 1R0168	Polystyrén EPS S100 hr.80mm	92,773	m2		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		DPH %
101	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	90,954	m2		20
102	713	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	115,974	m2		20
103	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	39,583	%		20
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			
722 - Vnútny vodovod							
104	721	72211-9999	Zdravotechnika	1,000	Súbor		20
722 - Vnútny vodovod spolu:				0,00			
762 - Konštrukcie tesárske							
105	762	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov	300,152	m		20
106	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	291,200	m		20
107	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	225,300	m		20
108	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	64,200	m		20
109	MAT	605 103420	Rezivo na krov	11,456	m3		20
110	MAT	605 161429	Priplatok za hoblovanie	3,888	m3		20
111	762	76234-2203	Montáž latovania striech	175,378	m2		20
112	762	76234-2204	Montáž kontralať, rozpätie 80-120 cm	175,378	m2		20
113	762	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	214,020	m2		20
114	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	9,978	m3		20
115	762	76281-2811	Demontáž záklopu z dosiek hr. do 32 mm s olišťovaním	88,021	m2		20
116	762	76282-2830	Demontáž stropníc z reziva prier. plochy 288-450 cm2	120,000	m		20
117	762	76284-1812	Demontáž podbíjania z dosiek hrubých s omietkou	88,021	m2		20
118	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	87,209	%		20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				0,00			
763 - Konštrukcie - drevostavby							
119	763	76313-3042	Podhlady sadrokartonový zavesený profil UD a CD dosky GKF hr. 15 mm	90,954	m2		20
120	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	20,465	%		20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				0,00			
764 - Konštrukcie klampiarske							
121	764	76417-2009	RUUKKI škridlové tabule Monterrey povrch pural sklon do 45°	175,370	m2		20
122	764	76417-2049	RUUKKI strešný výlez 450 x 500 mm	1,000	kus		20
123	764	76417-2059	Odvetrav. komínok priemer 125 mm sklon do 45°	1,000	kus		20
124	764	76417-2081	RUUKKI hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45°	12,580	m		20
125	764	76417-2091	RUUKKI koncovka hrebeňa sedlová sklon do 45°	2,000	kus		20
126	764	76417-2110	Lemovanie komína v ploche	1,000	m2		20
127	764	76417-2126	RUUKKI snehová zábrana sklon do 45°	20,000	m		20
128	764	76435-9214	Kotlík žľabový RUUKKI priemer 100 mm	2,000	kus		20
129	764	76475-1112	RUUKKI rúry odkvapové d 100 mm	9,000	m		20
130	764	76476-1132	RUUKKI žľab pododkvapný rš 330 s čelami	25,160	m		20
131	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	38,548	%		20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00			
765 - Krytiny tvrdé							
132	765	76531-2810	Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho	214,020	m2		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		DPH %
133	765	76590-1123	Zakrytie šík. striech podstreš. difúzne otvorenou foliou	175,370	m2		20
134	765	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	6,141	%		20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				0,00			
766 - Konštrukcie stolárske							
135	766	76642-1223	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. do 100mm	42,192	m2		20
136	MAT	611 912202	Obloženie tatranský profil	44,302	m2		20
137	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. 1-krídl.	5,000	kus		20
138	MAT	611 640080	Dvere vnútorné 90x197 s obložkou vrátane kovania	5,000	kus		20
139	MAT	611 653090	M+D Dvere vnútor. 80x197 EW 30/D3-C	4,000	kus		20
140	MAT	611 653170	M+D Dvere vnútor. 100x197 EW30/D3-C	1,000	kus		20
141	766	76667-1152	Okná strešné VELUX GGU M06	2,000	kus		20
142	766	76667-3380	Dodávka a montáž sklápacích schodov 600/1200 protipožiarne do podkrovia	1,000	kus		20
143	766	76669-1519	Montáž okien a dvier polyuretanom s vyspravením ostenia	53,000	m		20
144	MAT	611 430300	Okná a dvere plastové vrátane dodávky a montáže parapetov	18,000	m2		20
145	MAT	611 430301	Vstupné dvere hliníkové	6,480	m2		20
146	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	105,516	%		20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
147	767	76716-1110	Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok do 20 kg	8,000	m		20
148	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,400	%		20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
149	771	77157-5111	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane soklíkov	40,475	m2		20
150	MAT	597 3A1031	Dlažba keramická	44,523	m2		20
151	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	11,005	%		20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				0,00			
775 - Podlahy vlysové a parketové							
152	775	77591-9115	Montáž komplet parket podláh laminát pláv. komplet vrátane soklíkov a podložky	50,479	m2		20
153	MAT	611 942236	Parkety laminát +podložka s lištami	55,527	m2		20
154	775	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	14,053	%		20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				0,00			
777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
155	773	77755-1112	Podlahy liate hr. 5 mm Nivelit	50,479	m2		20
156	773	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	3,609	%		20
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:				0,00			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
157	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. keramických do tmelu	30,403	m2		20
158	MAT	597 813700	Obklad keramický	33,443	m2		20
159	771	78174-1112	Montáž obkladov vonk. z prírodného kameňa	52,549	m2		20
160	MAT	597 3A1006	Obklad vonkajší	54,861	m2		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka		DPH %
161	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	42,611	%		20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				0,00			
783 - Nátery							
162	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	3,000	m2		20
163	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. lazur. lakom 2x lakovanie	66,912	m2		20
164	783	78378-2303	Nátery tesárskych konštrukcií	487,360	m2		20
783 - Nátery spolu:				0,00			
784 - Maľby							
165	784	78444-5919	Maľba sádkokartonu v miest. do 5m	90,954	m2		20
166	784	78445-2472	Maľba zo zmesi tekut. dvojnás. b. strop miest. do 5m	276,555	m2		20
784 - Maľby spolu:				0,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
167	900	21001-9999	Elektromontážne práce	1,000	Súbor		20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			
Za rozpočet celkom				0,00			