

Odberateľ: mesto Pov. Bystrica
 Projektant: ELPRO ZP Pov. Bystrica
 Dodávateľ:

Stavba :Pov.Tepla_MFI_rozvody VO-bez stĺpov, svietidiel

Peter Zlatoš ELPRO - ZP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	6,000	m		
2	MAT		Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32, sivá	6,000	m		
3	921		Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm ²	8,000	kus		
4	921		Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	60,000	m		
5	MAT		Drôt uzemňovací FeZn D10	36,000	kg		
6	921		Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	10,000	kus		
7	MAT		Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	6,000	kus		
8	MAT		Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	4,000	kus		
9	921		Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x4	160,000	m		
10	MAT		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	160,000	m		
11	921		Montáž označovacieho štítka na kábel	8,000	kus		
12	921		PPV (pomocné a podružné výkony)	1,000	%		
13	MAT		Podružný materiál Elektro	20,000	EUR		
14	MAT		Ostatný materiál a iné náklady	50,000	EUR		
15	921		Drobné elektroinštalačné práce	32,000	hod		
16	921		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod		
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach							
17	946		Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	0,100	km		
18	946		Odobratie mačiny	24,000	m ²		
19	946		Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	80,000	m		
20	946		Zriadenie kábl lôžka š.35/10cm, piesok, tehly v smere	80,000	m		
21	946		Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	80,000	m		
22	946		Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	80,000	m		
23	946		Položenie mačiny	24,000	m ²		
24	946		Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	80,000	m ²		
25	MAT		Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	8,000	kus		
26	MAT		zasypovy piesok	6,000	m ³		
27	946		Označenie vedenia do dokumentácie - dok. skut. vyhotovenia	1,000	kus		
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				0,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			
Za rozpočet celkom				0,00			