

Odberateľ: Obec Vrchteplá

Spracoval: Jozef Kvaššay

Dodávateľ:

JKSO :

Dátum: 12/2015

Stavba :Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vrchteplá

Objekt :MK1

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	272	11310-7342	Odstránenie podkl. alebo krytov živýchných hr. nad 5 do 10 cm	384,000	m2							
			320,0*1,2 = 384.000									
2	272	13220-1102	Hĺbenie priekopy šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	26,400	m3							
			110,0*0,4*0,6 = 26.400									
3	272	13220-1109	Příplatok za lepidlosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	26,400	m3							
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	26,400	m3							
			26,40 = 26.400									
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	26,400	m3							
			26,40 = 26.400									
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:												
5 - KOMUNIKÁCIE												
6	221	56922-1111	Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 80 mm	300,000	m2							
			600*0,5 = 300.000									
7	221	57275-3111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	18,000	t							
8	221	57321-1111	Postrek živýchný spojovací 0,5 kg/m2	3 310,000	m2							
			3310,0 = 3310.000									
9	272	57322-1111	Postrek emulzný 1,0 kg/m2	3 310,000	m2							
			3310,0 = 3310.000									
10	221	57713-1111	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11(ABS), š. do 3 m hr.40 mm	3 310,000	m2							
11	221	57714-5122	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 50 mm, š. nad 3 m	3 310,000	m2							

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

## 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12		91113-11112	Priečne odvodnenie U profilmi - dodávka,osadenie	30,000	m							
13		91400-11121	Dočasné dopravné značenie	1,000	sub.							
14	272	91973-5113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	10,000	m							
15	001	93890-2103	Čistenie priekop nespev. šírka dna do 40 cm nános do 0,50 m3/m	225,000	m							
16	221	93890-9311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	3 310,000	m2							
17	221	93890-9611	Odstránenie uľahnutého nánosu z krajníc hr. do 100 mm	350,000	m2							
			700*0,5 = 350.000									
18	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	809,119	t							

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

onách	
Spolu	

onách	
Spolu	

Odberateľ: Obec Vrchteplá

Spracoval: Jozef Kvaššay

Dodávateľ:

JKSO :

Dátum: 12/2015

Stavba :Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vrchteplá

Objekt :MK1

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------