

Príloha E1 - Formulár cenovej ponuky: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Diviacka Nová Ves					
P.č.	Názov položky	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom
			Eur bez DPH		Eur bez DPH
1.	Demontáž pouličného svietidla do výšky 6m, likvidácia, vrátane prenájmu plošiny	ks		29,00	0,00
2.	Demontáž pouličného svietidla do výšky 8m, likvidácia, vrátane prenájmu plošiny	ks		152,00	0,00
3.	Demontáž pouličného svietidla a výložníka nad vedením NN, likvidácia, vrátane prenájmu plošiny	ks		3,00	0,00
4.	Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m, vrátane prenájmu plošiny	ks		139,00	0,00
5.	Montáž výložníka do výšky 8m, vrátane prenájmu plošiny	ks		266,00	0,00
6.	Oceľový 1-ramenný výložník na betónový stožiar dĺžky 0,5m, vrátane montážneho materiálu	ks		250,00	0,00
7.	Oceľový 1-ramenný výložník na betónový stožiar dĺžky 1m, vrátane montážneho materiálu	ks		16,00	0,00
8.	Montáž pouličného svietidla na oceľový stožiar do výšky 6m, vrátane pripojovacieho materiálu (kábel CYKY-J 3x1,5) a montážneho materiálu a prenájmu plošiny	ks		29,00	0,00
9.	Montáž pouličného svietidla na oceľový stožiar do výšky 10m, vrátane pripojovacieho materiálu (kábel CYKY-J 3x1,5) a montážneho materiálu a prenájmu plošiny	ks		13,00	0,00
10.	Montáž pouličného svietidla na betónový stožiar alebo nástennú konzolu do výšky 8m, vrátane pripojovacieho materiálu (kábel CYKY-J 3x1,5, svorky na vzdušné vedenie, poistka k svietidlu) a montážneho materiálu a prenájmu plošiny	ks		266,00	0,00
11.	LED svietidlo typ L2 podľa špecifikácie zariadení	ks		2,00	0,00
12.	LED svietidlo typ L3 podľa špecifikácie zariadení	ks		15,00	0,00
13.	LED svietidlo typ L4 podľa špecifikácie zariadení.	ks		287,00	0,00
14.	LED svietidlo typ PR podľa špecifikácie zariadení.	ks		4,00	0,00
15.	Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom	ks		308,00	0,00

16.	Demontáž starej RVO vrátane odpojenia	ks		2,00	0,00
17.	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny	m		8,00	0,00
18.	Kábel silový s plastovou izoláciou NAYY-J 4x25	m		30,00	0,00
19.	Kábel silový s plastovou izoláciou AYKY 4x16	m		120,00	0,00
20.	Oceľová chránička priemer 63mm, dĺžka 3m, zinkovaná	ks		4,00	0,00
21.	Montáž oceľovej chráničky priemeru 63mm, zatiahnutie káblov do chráničky	ks		4,00	0,00
22.	IPS skrinka	ks		2,00	0,00
23.	Montáž IPS skrinky vrátane podružného prípojného materiálu	ks		2,00	0,00
24.	Revízia rozvádzača	mer.		2,00	0,00
25.	Montáž RVO, základ z betónu, osadenie rozvádzača voľne stojaceho, zapojenie vodičov, uzemnenie	ks		2,00	0,00
26.	Rozvádzač RVO s komunikačnou jednotkou3G (GSM) pre spínanie a monitorovanie stavu VO. Hl. istič 1x25A, do 3 vývodov, zemnenie	ks		2,00	0,00
				Celkom bez DPH	0,00
				DPH 20 %	0,00
				Celkom s DPH	0,00