

## ZADANIE

Stavba: Bezbariérový vstup a zateplenie budovy OÚ a KSS Lazany

Objekt: SO 01 - Bezbariérový vstup

Dátum: 5.3.2010

Časť: Stavebná časť

P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8

### Práce a dodávky HSV

#### Zemné práce

1	221	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	25,000		
2	221	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	25,000		
3	001	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,638		
4	001	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,091		
5	001	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,493		
6	001	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	2,548		
7	001	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	26,429		
8	001	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,429		
9	001	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,404		
10	001	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	11,404		
11	583	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	5,702		

#### Zakladanie

12	015	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m	ks	4,000		
13	011	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	1,620		
14	011	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,786		
15	011	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,786		
16	011	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,176		
17	011	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	8,640		
18	011	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,141		

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

19	011	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	13,101		
20	011	Murivo nosné z tvárnic PORFIX hladké hr. 375 NSM 500x250x300	m3	39,163		
21	012	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	2,000		
22	595	Preklad nosný PORFIX dĺ.1000xv.250xš.125mm sv. otvoru 600	ks	2,020		
23	012	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm	ks	6,000		
24	595	Preklad nosný PORFIX dĺ.2000xv.250xš.100mm sv.1500	ks	1,010		
25	595	Preklad nosný PORFIX dĺ.2400xv.250xš.100mm sv.1800	ks	5,050		
26	011	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,682		
27	011	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	11,416		
28	011	Debnenie prekladu odstránenie	m2	11,416		
29	011	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,192		
30	011	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,025		
31	133	Týč oceľová tvaru I 10000 označ.prierezu 12 - Z9	t	0,025		
32	011	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,086		
33	011	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	14,690		
34	011	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	14,690		
35	011	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,145		

P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8
36	011	Priecky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm	m2	9,399		
37	011	Prímurovky izolačné z tehál vápennopieskových dĺžky 290mm hr. 65 mm	m2	9,775		
<b>Vodorovné konštrukcie</b>						
38	011	Stropný systém PORFIX dĺžky 5800 mm	m2	19,152		
39	011	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30	m3	7,199		
40	011	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	44,582		
41	011	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	44,582		
42	011	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	60,620		
43	011	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	60,620		
44	011	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	0,250		
45	011	Výstuž stropov a klenieb, zo zvaraných sietí KARI	t	0,374		
46	011	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,674		
47	011	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,769		
48	011	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,769		
49	011	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	3,252		
50	011	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,259		
51	011	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,427		
52	011	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,427		
53	011	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,506		
54	011	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,506		
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						
55	011	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	68,858		
56	011	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	201,056		
57	011	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami Lignopor hr. 50mm	m2	13,515		
58	011	Vnúť. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výťahových šachiet alebo nádržíek hladená	m2	60,280		
59	011	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,229		
60	011	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,109		
61	011	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	4,279		
62	011	Mazanina z betónu perlitového zn.80-900 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,647		
63	011	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,078		
64	011	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,968		
65	011	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	1,000		
66	553	<i>Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P</i>	ks	1,000		
67	011	Osadenie drev.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2, 5 m2	ks	1,000		
68	611	<i>Drevené zárubne pre požiarné dvere jednokridlové rámové 80x197 cm</i>	ks	1,000		
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
69	003	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	8,910		
70	003	Montáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	8,910		

P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8
71	003	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene, - 5141	m2	8,910		
72	003	Demontáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	8,910		
73	011	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	111,860		
74	011	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	3,000		
75	553	<i>Kovové doplnkové konštrukcie - platnička PL1</i>	kg	15,870		
76	011	Dilatačná lišta plochá na stenu, vnútorná - ozn.Z1	m	5,850		
77	011	Dilatačná lišta podlahová, vnútorná - ozn.Z2	m	1,650		
78	013	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, - 0,15000t	m2	2,145		
79	013	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	34,500		
80	013	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, - 0,39200t	m2	15,273		
81	013	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	5,000		
82	013	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného kridla nad 2 m2	ks	2,000		
83	013	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	12,257		
84	013	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,512		
85	013	Príplatok k vybúraníu kovových dverových zárubní - pre opätovné použitie (opatrná demontáž)	m2	8,512		
86	013	Rezanie konštrukcií zo porobetónu hr.panelu 300mm stenovou pilou	m	5,900		
87	013	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr. do 120 mm, -0,06000t	ks	2,000		
88	013	Vysekánie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. do 300 mm, -0,06600t	m	6,720		
89	013	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	2,500		
90	013	Poplatok za uloženie sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	25,345		
91	013	Poplatok za uloženie asfaltov a ostatných nebezpečných odpadov	t	4,525		
92	013	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,870		
93	013	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za ďalších 19 km	t	567,530		
94	013	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,870		
95	011	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	204,219		

## Práce a dodávky PSV

### Izolácie proti vode a vlhkosti

96	711	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	34,770		
97	111	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch</i>	t	0,010		
98	711	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	15,025		
99	111	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch</i>	t	0,005		
100	711	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	69,540		
101	628	<i>Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35</i>	m2	79,971		
102	711	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	30,050		
103	628	<i>Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35</i>	m2	36,060		
104	711	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650		

### Izolácie striech

105	711	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC pln plošne lepenou	m2	37,820		
-----	-----	--	----	--------	--	--

P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8
106	283	Fólia hydroizolačná 801 hr 2,0 mm	m2	42,358		
107	711	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	38,000		
108	283	Kotva hydroizolácie	ks	38,000		
109	711	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750		
<b>Izolácie tepelné</b>						
110	713	Montáž tepelnej izolácie rohožami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	37,820		
111	283	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 100mm	m2	38,576		
112	713	Montáž tepelnej izolácie dielcami podláh, jednovrstvová	m2	29,240		
113	631	Nobasil PTN hrúbky 60 (55 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	11,118		
114	631	Nobasil PTN hrúbky 25 mm (20 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	18,707		
115	283	Oddeľovacia fólia KNAUF	m2	32,164		
116	713	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôti	m2	8,050		
117	283	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm	m2	8,211		
118	713	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		
<b>Izolácie proti chemickým vplyvom</b>						
119	715	Zhotovenie izolácie stav.konstr.stierkovaním tmelom dvojvrstv.za studena plôch vodor., okrem stropov	m2	6,120		
120	235	Stierkové izolácie Aquafin TGS-ropné látky, 33,3kg - SCHOMBURG	kg	15,300		
121	715	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,350		
<b>Konštrukcie tesárske</b>						
122	762	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	m2	8,974		
123	762	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm	m2	7,930		
124	762	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		
<b>Konštrukcie klampiarske</b>						
125	764	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30st. z tabúľ 2000x1000 mm	m2	8,974		
126	764	Oplechovanie z poplastovaného PZ plechu odkvapov rš 400 mm - k2	m	6,200		
127	764	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 600 mm - k1	m	18,500		
128	764	Oplechovanie parapetov poplastovaných rš 200 mm	m	4,900		
129	764	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900		
<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>						
130	765	Prekrytie strechy parotesnou fóliou	m2	41,602		
131	765	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,100		
<b>Konštrukcie stolárske</b>						
132	766	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa čiastkových, šírky do 150 mm	m	43,000		
133	614	Drevené madlo pr.50mm	m	44,290		
134	766	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	1,000		
135	611	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	1,000		
136	766	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého protipožiar., jednokridlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	1,000		

P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8
137	611	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 80x197 cm iná farba	ks	1,000		
138	766	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	1,000		
139	549	Samozatvarač hydraulický	s	1,000		
140	766	Montáž protipožiarnych sklápacích schodov - otvor 1200x700mm	ks	1,000		
141	611	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS zateplené biela doska - Komfort 70x130 cm	ks	1,000		
142	766	Montáž strešného výlezu - otvor 1650x700mm	ks	1,000		
143	611	Termoizolačný výlez	ks	1,000		
144	766	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800		
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>						
145	767	Montáž podhládov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	7,930		
146	138	Rannila 20 PE 15 hrúbka 0.63mm	m2	8,564		
147	767	Montáž doplnkov pohľadov, odvetrávacia mriežka - Z11, Z12	ks	4,000		
148	429	Odvetrávacia mriežka vnútorná, rozmeru 150/150mm - Z11	ks	2,000		
149	429	Odvetrávacia mriežka vonkajšia so žaluziami a sieťkou, rozmeru 150/150mm - Z12	ks	2,000		
150	767	Montáž doplnkov pohľadov, odvetrávacia mriežka vrátane dodania prepojovacej PVC rúrky - pv1	ks	4,000		
151	429	Kruhovú plastovú mriežku so sieťkou d=50mm	ks	4,000		
152	767	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	5,800		
153	767	Diel.výroba - Zábradlie rovné z profilovej ocele - Z3, Z4	kg	87,072		
154	553	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti od 3 do 4,99kg/m	kg	87,072		
155	767	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	8,750		
156	767	Diel.výroba - Zábradlie šikmé z trubiek - Z7, Z8	kg	106,335		
157	553	KDK - Rúrky bezšvové o hmotnosti do 5,99kg/m	kg	106,335		
158	767	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	2,965		
159	767	Diel.výroba - Zábradlie šikmé z profilovanej ocele - Z10	kg	41,335		
160	553	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti od 3 do 4,99kg/m	kg	41,335		
161	562	Kotviace hmoždinky M10	ks	18,000		
162	562	Kotviace hmoždinky M12	ks	14,000		
163	767	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	305,460		
164	767	Diel.výroba - Doplnky stavebné ostatné atypické nad 20kg do 300kg - st.zlož.II - Z5	kg	305,460		
165	553	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti od 15 do 29,99kg/m	kg	305,460		
166	767	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		
<b>Hliníkové výplne otvorov - presklené steny</b>						
167	767	Montáž výplňových konštrukcií hliníkových	m2	11,763		
168	553	Exteriérové hliníkové dvere 2xO 2000x2235mm - ozn.03	ks	1,000		
169	767	Presun hmôt pre hliníkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		
<b>Otvorové prvky z plastových profilov</b>						
170	767	Montáž výplňových konštrukcií	m	61,740		
171	611	Plastové okno, izol.2-sklo, 1xO+1xF, 1200x1700mm - ozn.04	ks	1,000		

P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8

172	611	Zasklená schodisková stena plastová, izol.2-sklo, 5xS+5xF, 2400x7800mm - ozn.01	ks	2,000		
173	611	Zasklená schodisková stena plastová, izol.2-sklo, 3xS+3xF,2660x4940mm - ozn.02	ks	1,000		
174	767	Presun hmôt pre plastové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		

#### Podlahy z dlaždíc

175	771	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	21,994		
176	597	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	22,434		
177	771	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	41,220		
178	597	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	6,307		
179	771	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodiskové stupňovité 300x150 mm,výška 150 mm	m	17,529		
180	597	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	2,682		
181	771	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do malty 300x300 mm	m2	39,740		
182	597	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	40,535		
183	771	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900		

#### Dokončovacie práce - nátery

184	783	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	22,556		
185	783	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	22,556		
186	783	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	19,334		
187	783	Náter bezprašný	m2	6,120		

#### Dokončovacie práce - maľby

188	784	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním dvoj a viacfarebné s bielym stropom v miestn. výšky nad 3, 80m	m2	342,854		
-----	-----	---	----	---------	--	--

#### Práce a dodávky M

##### Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

189	933	Výťah elektrický do 700 kg/1,0 m/sec. - 2 stanice - 2 nástupištia	ks	1,000		
190	469	Výťah osobný hydraulický 630kg/preprava imobil.osôb - dodávka	ks	1,000		

#### Celkom

## ZADANIE

Stavba: Bezbariérový vstup a zateplenie budovy OÚ a KSS Lazany  
Objekt: SO 01 - Bezbariérový vstup  
Časť: Elektroinštalácia

Dátum: 22.4.2010

P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8

#### Práce a dodávky M

##### Materiál

1	341	Kábel silový medený CYKY 3Ax1,5	m	10,000		
2	341	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	m	135,000		
3	341	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	m	96,000		

P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8
4	341	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	45,000		
5	341	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	28,000		
6	341	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	30,000		
7	345	Rúrka PVC 2316	m	20,000		
8	345	Trubka PVC tuhá M16	m	30,000		
9	345	Príchytka Quick M16	ks	90,000		
10	348	Ekvipotenc. zberňa	ks	1,000		
11	345	Krabica prístrojová typ: KP 67/2	ks	6,000		
12	345	Krabica 6455-11 acid	ks	2,000		
13	345	Spínač jedнопólový zapustený 10A, 250V, IP20	ks	1,000		
14	345	Spínač jedнопólový zapustený 10A, 250V, IP44	ks	1,000		
15	345	Spínač jedнопólový na povrch 10A, 250V, IP44	ks	1,000		
16	345	Zásuvka jednonásobná zapustená 16A, 250V, IP20	ks	1,000		
17	345	Zásuvka jednonásobná zapustená 16A, 250V, IP44	ks	1,000		
18	345	Zásuvka jednonásobná na povrch 16A, 250V, IP44	ks	1,000		
19	345	Automatický senzor pohybu 10A, 250V, IP20	ks	3,000		
20	345	Spínač S63JPU 1104 A6	ks	1,000		
21	345	Svorka WAGO 3x1,5	ks	10,000		
22	345	Svorka WAGO 4x1,5	ks	10,000		
23	345	Svorka WAGO 5x1,5	ks	10,000		
24	283	Hmoždinka so zatĺkacou skrutkou	ks	150,000		
25	R	Podružný materiál	%	6,270		
26	R	Stratné	%	3,085		
<b>Materiál - bleskozvod</b>						
27	156	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	22,000		
28	156	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	6,500		
29	354	HR-Pasovina 30/4	kg	25,000		
30	354	HR-Svorka SS	ks	12,000		
31	354	HR-Svorka SR 02	ks	4,000		
32	354	HR-Svorka SR 03	ks	10,000		
33	354	HR-Svorka SZ	ks	2,000		
34	354	HR-Svorka SK	ks	4,000		
35	354	HR-Podpera PV 21	ks	45,000		
36	345	Krabica KO-125	ks	2,000		
37	345	I-Rúrka FXP 25	m	15,000		
38	R	Podružný materiál	%	1,757		
39	R	Stratné	%	0,637		
<b>Svietidlá</b>						
40	010	A - Svetidlo žiarovkové nástenné 1x100W, 250V, IP44	ks	1,000		
41	010	B - Svetidlo žiarovkové stropné 1x100W, 250V, IP20	ks	6,000		
42	010	C - Svetidlo žiarovkové nástenné 1x100W, 230V, IP20	ks	1,000		
43	010	výťahovej šachty	ks	4,000		
44	010	E - Svetidlo žiarivkové stropné 2x36W, 250V, IP65	ks	3,000		
45	010	N - Svetidlo núdzové nástenné 1x11W, 1h, 250V, IP20	ks	3,000		
46	348	Recyklačný poplatok sv. zdroje	ks	6,000		
47	348	Recyklačný poplatok svietidlá	ks	15,000		
48	R	Zaobstarávací prírážka	%	6,896		
<b>Doplnenie rozvodnice PR1</b>						
49	999	PF7-40/4/003-DE	KS	1,000		
50	999	PL7-B10/1	KS	2,000		
51	999	PL7-B16/1	KS	2,000		
52	999	PL7-B25/3	KS	1,000		
53	999	PL7-C20/3	KS	2,000		
54	345	Preponka trojfázová	m	0,200		
55	R	Montáž a zapojenie komponentov	kpl	1,000		
56	R	Zaobstarávací prírážka	%	1,219		
<b>Elektromontáže</b>						
57	R	mm	m	20,000		



P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8
58	R	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	30,000		
59	R	mm	m	15,000		
60	R	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000		
61	R	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,000		
62	R	zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	2,000		
63	R	Protipožiarna upchávka, priechod stropom t 50 cm	m2	0,100		
64	R	koncovky do 2.5 mm2	ks	25,000		
65	R	koncovky do 6 mm2	ks	10,000		
66	R	x 10 mm2	ks	5,000		
67	R	x 10 mm2	ks	2,000		
68	R	jednopolový - radenie 1	ks	2,000		
69	R	radenie 1	ks	1,000		
70	R	Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 01,02,	ks	1,000		
71	R	10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000		
72	R	+ Z	ks	2,000		
73	R	63 A	ks	1,000		
74	R	Svietidlo žiarovkové 1x 100 W, bytové	ks	12,000		
75	R	Svietidlo žiarovkové núdzové a orient. bez pruhu	ks	3,000		
76	R	Svietidlo žiarivkové - 2 x 40 W, stropné s krytom	ks	3,000		
77	R	FeZn do 120 mm2	m	25,000		
78	R	FeZn D 8 - 10 mm	m	10,000		
79	R	Zvodový vodič včítane podpery	m	55,000		
80	R	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	22,000		
81	R	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	10,000		
82	R	16mm2	m	30,000		
83	R	3x1.5	m	145,000		
84	R	3x2.5	m	96,000		
85	R	5x1.5	m	45,000		
86	R	5x6	m	28,000		
87	R	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 6	ks	150,000		
88	R	100x100x50 mm -0,001 t	ks	4,000		
89	R	hlbky 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	6,000		
90	R	Vyrezanie rýh v murive tehlovom 30x40 mm frézou - 0, 003	m	45,000		
91	R	Montáž senzoru pohybu	ks	3,000		
92	R	Podiel pridružených výkonov	%	12,143		
<b>Revízie</b>						
93	R	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1,000		
94	R	Výkres skutočného vyhotovenia	ks	1,000		
95	R	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	hod	20,000		
96	R	Koordinácia postupu prác s ostatnými profesiami	ks	1,000		

**Celkom**

## ZADANIE

Stavba: Bezbariérový vstup a zateplenie budovy OÚ a KSS Lazany

Objekt: SO 02 - Zateplenie objektu OÚ

Dátum: 7.3.2010

Časť:

P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8

## Práce a dodávky HSV

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	spôsobom	m2	139,088		
2	014	30% hladkých hladných	m2	492,200		
3	011	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou	m2	492,200		
4	014	strojne, nanášaná ručne, tepelnoizolačná hr.2 cm	m2	10,000		



P.Č.	KCN	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8
5	011	povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	27,500		
6	011	úpravy, hr. izolantu 50 mm	m2	80,000		
7	011	úpravy, hr. izolantu 70 mm	m2	384,700		
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
8	003	00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	716,625		
9	003	1041	m2	716,625		
10	003	nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	716,625		
11	011	Profil dilatačný V BAUMIT	m	15,600		
12	011	Lišta rohová z tvrdého polystyrolu BAUMIT 3707	m	30,800		
13	011	Profil rohový z pancierovej výstuže BAUMIT 1093	m	34,800		
14	011	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	79,200		
15	014	výšky do 25 m	t	43,897		

### Práce a dodávky PSV

#### Konštrukcie tesárske

16	762	rošt na zraz hr. dosky 16 mm	m2	80,000		
17	762	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		

#### Konštrukcie klampiarske

18	764	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	59,400		
19	764	vrátane rohov rš 600 mm - k1	m	101,500		
20	764	0,00230t	m	101,500		
21	764	Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm - k2	m	59,400		
22	764	12 m	%	1,900		

#### Konštrukcie doplnkové kovové

23	767	Montáž tieniaceho mechanizmu - vonkajšia hliníková žalúzia - ozn.Z1	m	23,500		
24	429	<i>kľukou - ozn.Z1</i>	ks	23,500		
25	767	Demontáž mriežky vetracej, -0,00100t	ks	76,000		
26	767	Montáž doplnkov pohľadov, odvetrávacia mriežka - Z2	ks	2,000		
27	429	<i>Z2</i>	ks	2,000		
28	767	prepojovacej PVC rúrky - pv1	ks	76,000		
29	429	<i>Kruhové plastové mriežky so sieťkou d=50mm</i>	ks	76,000		
30	767	výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		

#### Dokončovacie práce - nátery

31	783	náterom reaktívnou farbou	m2	55,825		
----	-----	---------------------------	----	--------	--	--

### Práce a dodávky M

#### Elektromontáže

32	921	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	ks	12,000		
33	354	<i>HR-Svorka SK</i>	ks	3,000		
34	354	<i>HR-Držiak bleskozvodu</i>	ks	9,000		

### Celkom