

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:**      **Rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytného parkoviska**

Objednávateľ: Obec Malá Čausa

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Malá Čausa

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>MCPC01</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytného parkoviska</b>								
<b>PK01</b>	SO 01 Rekonštrukcia komunikácie a parkovisko - cintorín								
<b>PK02</b>	SO 02 Rekonštrukcia obecnej komunikácie								

**Celkom**

# ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytného parkoviska  
**Objekt:** SO 01 Rekonštrukcia komunikácie a parkovisko - cintorín

Objedro MC Obec Malá Čausa

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Malá Čausa

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	146,830		
2	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	48,450		
3	001	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	146,830		
4	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	407,860		
5	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes exkluziv 4kg/100m2	kg	12,600		
6	001	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach ornitou	m2	432,060		
7	103	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	19,010		
8	231	183101213	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 02 do 0,05 m3	ks	60,000		
9	231	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	60,000		
10	026	0266203475	Krušpán vŕdz zelený - Buxus sempervirens ; listnatý krík nízky, kompaktný	ks	60,000		
11	R	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	18,000		
12	001	00110022	drevný mulč, štiepka	m3	1,800		
13	231	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom vr. dodávky hnojiva	t	0,050		

### 5 Komunikácie

14	221	564851119	Podklad zo štrkodrviny zmiešanej zo zeminous (25-30%) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	815,720		
15	221	572713111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	33,420		
16	221	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 I.tr. strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	696,300		
17	221	596912111	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm do 20 m2	m2	815,720		
18	592	5922780501	Tvárnica zatrávňovacia 600*400*80	m2	823,880		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

## ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytného parkoviska  
**Objekt:** SO 01 Rekonštrukcia komunikácie a parkovisko - cintorín

**Objedro MC:** Obec Malá Čausa

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:**

**Miesto:** Malá Čausa

**Dátum:**

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	221	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	151,000		
20	592	5922764160	<i>Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30</i>	ks	507,360		
21	221	935111912	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	377,500		

### 99 Presun hmôt HSV

22	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	548,650		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

23	767	767161220	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	m	4,500		
24	553	5534666000	<i>Zábradlie mosta dĺ.4,55m, výška 1,1m. 4*stĺpik trubka 51/2,6+ 3*trubka dĺ.4,55-51/2,6 vr. náteru</i>	ks	1,000		
25	767	767995215	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	136,600		
26	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

**Celkom**

# ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytného parkoviska  
**Objekt:** SO 02 Rekonštrukcia obecnej komunikácie

ObjedroMOC Obec Malá Čausa

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Malá Čausa

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	480,000		
2	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	158,400		
3	001	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	480,000		
4	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	220,000		
5	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes exkluzív 4kg/100m2	kg	6,800		
6	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	220,000		
7	231	183101213	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 02 do 0,05 m3	ks	80,000		
8	231	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	80,000		
9	026	0266201120	Skalník, listnatý stálezelený krík	ks	80,000		
10	231	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom vr. dodávky hnojiva	t	0,050		
11	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m zalitie rastlín	m3	2,000		

### 5

### Komunikácie

12	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	420,000		
13	221	565133011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr. 50 mm	m2	420,000		
14	221	572713111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	99,840		
15	221	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2500,000		

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	221	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	100,000		
17	592	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	336,000		

## ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytného parkoviska  
**Objekt:** SO 02 Rekonštrukcia obecnej komunikácie

Objedro MC Obec Malá Čausa

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Malá Čausa

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	221	935111912	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	377,500		

**99**

**Presun hmôt HSV**

19	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	679,840		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

**Celkom**