

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:**        **Rekonštrukcia striech**

Objednávateľ: SOŠRV s VJM Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Miesto:        Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
14005a	Rekonštrukcia striech								
1	Plaváreň								
2	Plaváreň - šatne								
3	Prístavba								
4	Kultúrna sála								

**Celkom**

# ZADANIE - Výkaz výmer

**Stavba:** Rekonštrukcia striech  
**Objekt:** Plaváreň

Objednávateľ: SOŠRV s VJM Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dunajská Streda

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 712

### Izolácie striech

1	PK	712080501	Oprava krytiny prerezaním a prelepením v rozsahu 30%	m2	653,400		
2	PK	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých do 10st. machu, -0,00200t	m2	653,400		
3	PK	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne vrátane úpravy fólie okolo svetlíkov	m2	711,000		
4		2833000293	<i>Strešná fólia z mPVC hr.1,5 mm</i>	m2	817,650		
5	PK	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	711,000		
6		6936651000	<i>Geotextílie netkané polypropylénové ZEMTEX 200g/m2</i>	m2	782,100		
7		2834240022	<i>Roh vnútorný, poplastovaný plech - vrátane montáže</i>	m	105,600		
8		2834240023	<i>Roh vonkajší s okapovým nosom, poplastovaný plech - vrátane montáže</i>	m	105,600		
9		2830400000	<i>Kotviaci materiál (R45/105,LBS 8x125)</i>	ks	3200,000		
10	711	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	105,600		
11	283	2832990600	<i>FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu</i>	ks	844,800		
12	607	6072624400	<i>Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm</i>	m2	43,296		
13	721	721242116.1	Úprava okolo odvetrávacích komínkov	ks	39,000		
14	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### 713

### Izolácie tepelné

15	PK	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1306,800		
16	283	2837653420	<i>ISOVER EPS 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm</i>	m2	1372,140		
17	PK	713142151.1	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, kladenie na sucho (vyplnenie medzistrešných žľabov)	m3	11,880		
18	283	2837642202	<i>Polystyrén SAKRET Expandovaný podlahový EPS 100 ( PSE-S20)</i>	m3	11,880		
19	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

### 721

### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

20	721	721242117.1	Lapač strešných splavenín	ks	8,000		
----	-----	-------------	---------------------------	----	-------	--	--

## ZADANIE - Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia striech  
Objekt: Plaváreň

Objednávateľ: SOŠRV s VJM Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dunajská Streda

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 764

#### Konštrukcie klampiarske

21	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	105,600		
22	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### 21-M

#### Elektromontáže

23	921	210220001.1	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	kpl	1,000		
24	921	210220001.2	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000		

**Celkom**

# ZADANIE - Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia striech  
Objekt: Plaváreň - šatne

Objednávateľ: SOŠRV s VJM Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dunajská Streda

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 712

### Izolácie striech

1	PK	712080501	Oprava krytiny prerezaním a prelepením v rozsahu 30%	m2	433,350		
2	PK	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých do 10st. machu, -0,00200t	m2	433,350		
3	PK	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne vrátane úpravy fólie okolo svetlíkov	m2	514,350		
4		2833000293	Strešná fólia z mPVC hr.1,5 mm	m2	591,503		
5	PK	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	514,350		
6		6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové ZEMTEX 200g/m2	m2	565,785		
7		2834240022	Roh vnútorný, poplastovaný plech - vrátane montáže	m	90,000		
8		2834240023	Roh vonkajší s okapovým nosom, poplastovaný plech - vrátane montáže	m	57,000		
31		2834240024	Prítlačná lišta, poplastovaný plech - vrátane montáže	m	33,000		
9		2830400000	Kotviaci materiál (R45/105,LBS 8x125)	ks	1950,000		
10	711	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	90,000		
11	283	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	720,000		
12	607	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	36,900		
13	721	721242116.1	Úprava okolo odvetrávacích komínkov	ks	39,000		
14	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### 713

### Izolácie tepelné

15	PK	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	866,700		
16	283	2837653420	ISOVER EPS 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	910,035		
19	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

### 721

### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

30	721	721242117.1	Lapač strešných splavenín	ks	6,000		
----	-----	-------------	---------------------------	----	-------	--	--

### 764

### Konštrukcie klampiarske

## ZADANIE - Výkaz výmer

**Stavba:** Rekonštrukcia striech  
**Objekt:** Plaváreň - šatne

Objednávateľ: SOŠRV s VJM Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dunajská Streda

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	90,000		
26	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### 21-M

### Elektromontáže

20	921	210220001.1	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	kpl	1,000		
21	921	210220001.2	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000		

### 767

### Konštrukcie doplnkové kovové

32	767	767316308.1	Montáž kopuše svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, (vrátane dodávky a úpravy PVC fólie) 2700*1500	ks	6,000		
----	-----	-------------	--	----	-------	--	--

**Celkom**

# ZADANIE - Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia striech  
Objekt: Prístavba

Objednávateľ: SOŠRV s VJM Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dunajská Streda

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 712

### Izolácie striech

1	PK	712080501	Oprava krytiny prerezaním a prelepením v rozsahu 30%	m2	463,590		
2	PK	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých do 10st. machu, -0,00200t	m2	463,590		
3	PK	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne vrátane úpravy fólie okolo svetlíkov	m2	463,590		
4		2833000293	Strešná fólia z mPVC hr.1,5 mm	m2	533,129		
5	PK	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	463,590		
6		6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové ZEMTEX 200g/m2	m2	509,949		
33		2834240022	Roh vnútorný poplastovaný plech - vrátane montáže	m	28,800		
8		2834240023	Roh vonkajší s okapovým nosom, poplastovaný plech - vrátane montáže	m	97,000		
31		2834240024	Prítlačná lišta, poplastovaný plech - vrátane montáže	m	28,800		
9		2830400000	Kotviaci materiál (R45/105,LBS 8x125)	ks	2100,000		
10	711	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske koňš	m	97,000		
11	283	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	776,000		
12	607	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	39,770		
13	721	721242116.1	Úprava okolo odvetrávacích komínkov	ks	20,000		
14	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### 713

### Izolácie tepelné

15	PK	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	927,180		
16	283	2837653420	ISOVER EPS 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	910,035		
19	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

### 721

### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

30	721	721242117.1	Lapač strešných splavenín	ks	6,000		
----	-----	-------------	---------------------------	----	-------	--	--

### 764

### Konštrukcie klampiarske

## ZADANIE - Výkaz výmer

**Stavba:** Rekonštrukcia striech  
**Objekt:** Prístavba

Objednávateľ: SOŠRV s VJM Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dunajská Streda

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	97,000		
26	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### 21-M

### Elektromontáže

20	921	210220001.1	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	kpl	1,000		
21	921	210220001.2	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000		

**Celkom**

# ZADANIE - Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia striech  
Objekt: Kultúrna sála

Objednávateľ: SOŠRV s VJM Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dunajská Streda

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 712

### Izolácie striech

1	PK	712080501	Oprava krytiny prerezaním a prelepením v rozsahu 30%	m2	270,750		
2	PK	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých do 10st. machu, -0,00200t	m2	270,750		
3	PK	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne vrátane úpravy fólie okolo svetlíkov	m2	336,450		
4		2833000293	Strešná fólia z mPVC hr.1,5 mm	m2	386,918		
5	PK	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	336,450		
6		6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové ZEMTEX 200g/m2	m2	370,095		
33		2834240022	Okapový plech poplastovaný plech - vrátane montáže	m	6,000		
8		2834240023	Roh vonkajší s okapovým nosom, poplastovaný plech - vrátane montáže	m	41,000		
31		2834240024	Prítlačná lišta, poplastovaný plech - vrátane montáže	m	36,000		
9		2830400000	Kotviaci materiál (R45/105,LBS 8x125)	ks	1220,000		
10	711	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	61,000		
11	283	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	488,000		
12	607	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	25,010		
14	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### 713

### Izolácie tepelné

15	PK	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	541,500		
16	283	2837653420	ISOVER EPS 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	568,575		
19	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

### 721

### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

30	721	721242117.1	Lapač strešných splavenín	ks	6,000		
----	-----	-------------	---------------------------	----	-------	--	--

### 764

### Konštrukcie klampiarske



## ZADANIE - Výkaz výmer

**Stavba:** Rekonštrukcia striech  
**Objekt:** Kultúrna sála

Objednávateľ: SOŠRV s VJM Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dunajská Streda

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	61,000		
26	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### 21-M

### Elektromontáže

20	921	210220001.1	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	kpl	1,000		
21	921	210220001.2	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000		

**Celkom**