

Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Kaloša

Pripravil: Ing. Peter Horňák

Názov - položky	Počet	MJ ks / m	Cena za MJ bez DPH (€)	Index	Celkom za MJ bez DPH (€)
Kamera	25,000	ks			0,00 €
Konzola kamery	25,000	ks			0,00 €
Rozvodná skriňa	16,000	ks			0,00 €
Nadstavec k upevneniu na stožiar	6,000	ks			0,00 €
Wi-Fi access point	24,000	ks			0,00 €
Prepáťová ochrana	50,000	ks			0,00 €
Spotrebný materiál montáže Wi-Fi	25,000	ks			0,00 €
Kabeláž - Kamery	600,000	m			0,00 €
Router	1,000	ks			0,00 €
Kalibrácia routeru	1,000	ks			0,00 €
Záznamové zariadenie	1,000	ks			0,00 €
Nastavenie záznamového zariadenia	1,000	ks			0,00 €
Licencia ŠPZ na 1 kameru na dobu neobmedzenú	1,000	ks			0,00 €
Kalibrácia detektora ŠPZ	1,000	ks			0,00 €
Licencia face detection(detekcia tváre, pohlavia a veku), na 1 kameru na dobu neobmedzenú	1,000	ks			0,00 €
Kalibrácia detektora tváre, veku a pohlavia	1,000	ks			0,00 €
HDD	4,000	ks			0,00 €
Monitor	1,000	ks			0,00 €
Streamová licencia software pre správu, centrálny monitoring, zobrazenie, prehrávanie a nastavovanie NVR a IP kamier	2,000	ks			0,00 €
Switch 10-port	1,000	ks			0,00 €
Switch 4-port	8,000	ks			0,00 €
Switch 8-port	3,000	ks			0,00 €
RACK skriňa s príslušenstvom	1,000	ks			0,00 €
Kabeláž v RACK	1,000	ks			0,00 €
Kabeláž, lišty, chránička pre rozvod v OÚ	300,000	ks			0,00 €
Rozvodná skriňa pre Wi-Fi a ochrany	1,000	ks			0,00 €
Spotrebný materiál montáže kamery	25,000	ks			0,00 €
Práce a dodávky HSV					0,00 €
Zemné práce					0,00 €
Zatravnienie plochy, práca v zelenom páse	3,330	m2			0,00 €
Zakladanie					0,00 €
Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	0,182	m3			0,00 €
Práce a dodávky M					0,00 €
Elektromontáž					0,00 €
Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uloženie D50	10,000	m			0,00 €
Káblová chránička červená D50	10,000	m			0,00 €
Zemné práce pri ext. mont. prácach					0,00 €
Navrtanie jamy pre jednoduchý stožiar v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr. 4	1,000	ks			0,00 €
Osadenie stožiaru kamerového	1,000	ks			0,00 €
Stožiar kamerový D 133mm V 4000mm	1,000	ks			0,00 €
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 3	10,000	m			0,00 €
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	10,000	m			0,00 €
Fólia červená v m	10,000	m			0,00 €

Rozvinutie a uloženie kábla do ryhy	10,000	m			0,00 €
Kábel	10,000	m			0,00 €
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbkej v zemine tr. 3	10,000	m			0,00 €
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	3,330	m2			0,00 €
Stavebné práce stožiar bez ele.prípoja	2,000	ks	0,00 €		0,00 €
Stavebné práce stožiar s ele.prípojom	4,000	ks	0,00 €		0,00 €
Vybudovanie el. prípojky k odberným miestam	4,000	ks			0,00 €
Montáž kamery, výškové práce	25,000	ks			0,00 €
Montáž Wi-Fi, výškové práce	24,000	ks			0,00 €
Vybudovanie el. prípojky, projekt, revízna správa	4,000	ks			0,00 €
Pokladanie kabeľáže, výškové práce pre kamery na OÚ	600,000	m			0,00 €
Kompletizácia RACK a jeho príslušenstva	1,000	ks			0,00 €
Pokladanie kabeľáže, lišty, chráničky pre roz dov v OÚ	300,000	m			0,00 €
Programovanie kamier	25,000	ks			0,00 €
Programovanie záznamového systému	1,000	ks			0,00 €
Nastavenie vzdialených prístupov, PC, MT	2,000	ks			0,00 €
Administračný proces nasadenia bezdrôtových komunikačných prvkov (TÚ SR)	1,000	ks			0,00 €
Náklady na prepravu	1,000	ks			0,00 €
Plánovanie a zameriavanie bezdrôtovej prenosovej siete	25,000	ks			0,00 €
CELKOM (bez DPH)					0,00 €
CELKOM (vrátane DPH)					0,00 €