

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Príbelce

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa - I ETAPA

JKSO:

Dátum: 9.12.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	1 250,500		
			44,50+43,00+188,00+105,00+103,00		483,500		
			98,00+99,00+100,00+78,00+69,00		444,000		
			74,00+75,00+89,00+85,00		323,000		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2	271	359901111	Výčistenie rúrových priepustov od nánosov	m	126,000		
			5,00*8+4,00*17+6,00*3		126,000		

5 Komunikácie

3	221	569731111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších drveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr.100 mm	m2	514,640		
			(50,00*2*0,50)-(4,80*0,50)		47,600		
			((760,00-50,00)*0,30*2)-(39*4,80*0,30)-(30,00*2*0,30)		351,840		
			((880,00-760,00)*0,50*2)-(2*4,80*0,50)		115,200		
4	221	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	86,500		
5	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	3 397,650		
			55,50+29,25+46,00+44,00+44,50+43,00+163,73+96,50+96,00+188,00+97,00+99,00+103,00+102,00+99,00+99,00+114,00+121,00+108,00+105,00+103,00		1 956,480		
			98,00+99,00+100,00+96,00+94,00+92,00+92,00+98,00+101,00+100,00+96,00+96,00+88,20+0,55+49,42+99,12+54,60+115,00+89,00+82,00+79,00+85,00+78,00+69,00		2 050,890		
			68,00+69,00+72,00+32,93		241,930		
			52,20+42,90+272,77+55,64+38,07		461,580		
			(4,80*0,50)*7+(4,80*0,30)*38		71,520		
			-1384,750		-1 384,750		
6	221	573312511	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 6, 00 kg/m2	m2	1 384,750		
			44,50+43,00+188,00+105,00+103,00		483,500		
			98,00+99,00+100,00+78,00+69,00		444,000		
			101,25+79,00+72,00+73,00+70,00+62,00		457,250		
7	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	4 782,400		
			55,50+29,25+46,00+44,00+44,50+43,00+163,73+96,50+96,00+188,00+97,00+99,00+103,00+102,00+99,00+99,00+114,00+121,00+108,00+105,00+103,00		1 956,480		
			98,00+99,00+100,00+96,00+94,00+92,00+92,00+98,00+101,00+100,00+96,00+96,00+88,20+0,55+49,42+99,12+54,60+115,00+89,00+82,00+79,00+85,00+78,00+69,00		2 050,890		
			68,00+69,00+72,00+32,93		241,930		
			52,20+42,90+272,77+55,64+38,07		461,580		
			(4,80*0,50)*7+(4,80*0,30)*38		71,520		

8 Rúrové vedenie

8	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	6,000		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Príbelce

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa - I ETAPA

JKSO:

Dátum: 9.12.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
9	221	914001111K	Dočasné dopravné značenie	súbo r	1,000		
10	221	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm	m	74,450		
			15,50+12,80+6,90+5,50+4,65+24,00+5,10		74,450		
11	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	74,450		
			15,50+12,80+6,90+5,50+4,65+24,00+5,10		74,450		
12	221	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	6,000		
13	001	938902201	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu do 0, 15 m3/m	m	982,500		
			412,00+398,50		810,500		
			157,00+15,00		172,000		
14	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	3 397,650		
			55,50+29,25+46,00+44,00+44,50+43,00+163,73+96,50+96,00+188,00+97,00+99,00+103,00+102,00+99,00+99,00+114,00+121,00+108,00+105,00+103,00		1 956,480		
			98,00+99,00+100,00+96,00+94,00+92,00+92,00+98,00+101,00+100,00+96,00+96,00+88,20+0,55+49,42+99,12+54,60+115,00+89,00+82,00+79,00+85,00+78,00+69,00		2 050,890		
			68,00+69,00+72,00+32,93		241,930		
			52,20+42,90+272,77+55,64+38,07		461,580		
			(4,80*0,50)*7+(4,80*0,30)*38		71,520		
			-1384,750		-1 384,750		
15	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	3 397,650		
			55,50+29,25+46,00+44,00+44,50+43,00+163,73+96,50+96,00+188,00+97,00+99,00+103,00+102,00+99,00+99,00+114,00+121,00+108,00+105,00+103,00		1 956,480		
			98,00+99,00+100,00+96,00+94,00+92,00+92,00+98,00+101,00+100,00+96,00+96,00+88,20+0,55+49,42+99,12+54,60+115,00+89,00+82,00+79,00+85,00+78,00+69,00		2 050,890		
			68,00+69,00+72,00+32,93		241,930		
			52,20+42,90+272,77+55,64+38,07		461,580		
			(4,80*0,50)*7+(4,80*0,30)*38		71,520		
			-1384,750		-1 384,750		
16	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, - 0,12600t	m2	514,640		
			(50,00*2*0,50)-(4,80*0,50)		47,600		
			((760,00-50,00)*0,30*2)-(39*4,80*0,30)-(30,00*2*0,30)		351,840		
			((880,00-760,00)*0,50*2)-(2*4,80*0,50)		115,200		
17	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	223,658		
18	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	223,658		

99 Presun hmôt HSV

19	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	848,003		
20	221	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	848,003		
21	221	998225195	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	5 088,018		

OST Ostatné

22	HZS	HZS000313	Vytýčenie inžinierskych sietí v trase	hod	7,000		
----	-----	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Príbelce

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa - I ETAPA

JKSO:

Dátum: 9.12.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkom