

Odberteľ: Obec Dúbravy  
 Projektant: Ing. Ján Šmál, Projektant  
 Dodávateľ: výber súťažou

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 12.01.2016

Stavba :Dúbravy, Iviný - rekonštrukcia budovy pre spolkovú a komunitnú činnosť

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
011	61147-1464		Úprava vnút. stropov omietka silikátová jemnozrná , ručným nanášaním a vyhladením	139,920	m2			
014	61242-1431		Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	280,440	m2			
014	61242-5931		Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	4,475	m2			
014	62242-2433		Oprava omietok vonkajších váp. 30%	239,289	m2			
011	62245-1101		Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien degradovaných	3,053	m2			
011	62246-5112		Vonk. om.stien zo zm.Marmolit mramorové zrná strednozrná	22,138	m2			
011	62247-4400		Omietka vonk.stien Silikátová hr.1,5mm škrabaná štr.,biela,fareb.ruč	251,276	m2			
011	62248-1119		Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením	34,125	m2			
011	62348-1119		Potiahnutie vonk. stropov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením	30,938	m2			
011	62513-1405		Zateplenie stropov polyst. 5 cm, sieťka, lepidlo, bez omietky	139,920	m2			
011	62599-1302		Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 20 mm	12,685	m2			
011	62599-1308		Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. EPS 100 hr. 80 mm	22,138	m2			
011	62599-1310		Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr.100 mm	204,466	m2			
011	62999-1308		Soklový profil základací pre 8cm hr. fasádne izol.dosky	40,251	m			
011	62999-1310		Soklový profil základací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky	40,251	m			
011	62999-1501		Diagonálne armovanie rohov otvorov polystyrén EPS	21,000	súbor			
011	62999-4006		Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	28,800	m			
011	62999-4007		Začisťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien	21,790	m			
011	63131-2511		Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	11,194	m3			
011	63131-9161		Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	11,194	m3			
011	63245-0232		Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm	213,840	m2			
011	63245-1911		Priplatok na úpravu povrchu poteru valčekovaním	139,920	m2			
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>								
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
003	94194-1041		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	197,220	m2			
003	94194-1291		Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	197,220	m2			
003	94194-1841		Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	197,220	m2			
003	94195-5003		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	213,840	m2			
013	96504-3341		Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	13,992	m3			
013	96806-1112		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	8,000	kus			
013	96806-1125		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	2,000	kus			

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 1 m2	5,400	m2			
	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	4,000	m2			
	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	31,457	t			
	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	471,855	t			
	321	97908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	31,457	t			
	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	31,457	t			
	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	71,445	t			
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>71 - IZOLÁCIE</b>								
<b>713 - Izolácie tepelné</b>								
	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	73,920	m2			
MAT	631	411930	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 15 cm	75,398	m2			
	713	71311-2216	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vlákien hr. do 22 cm vodorovne	76,200	m2			
	713	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	139,920	m2			
MAT	283	1C0207	Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x70 mm	9,990	m3			
MAT	283	1C0208	Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x80 mm	11,417	m3			
	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	287,760	m2			
	713	71319-1221	Izolácia tepelná podláh, obložení stien páskami do 100 mm	104,100	m			
	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		%			
<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>								
<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>								
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE</b>								
<b>721 - Vnútna kanalizácia</b>								
	721	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	5,000	kus			
MAT	286	110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	1,000	kus			
<b>721 - Vnútna kanalizácia spolu :</b>								
<b>722 - Vnútny vodovod</b>								
	721	72217-4002	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 20 x 2,8 mm	15,000	m			
<b>722 - Vnútny vodovod spolu :</b>								
<b>725 - Zariadenie predmety</b>								
	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor			
	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvítu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor			
MAT	551	012380	Ventil rohový RD RV80 1/2	1,000	kus			
MAT	551	041075	Pripojovacia hadiva pancierovaná 50 cm	1,000	kus			
	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor			
	721	72521-1602	Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 550 mm	1,000	súbor			
	721	72553-0151	Montáž elektrického ohrievača so zásobníkom,poistného ventilu, dodávka a montáž	1,000	kus			
	721	72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	1,000	súbor			
	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus			
MAT	551	012370	Ventil rohový RD RV80 3/8	2,000	kus			

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m		%			
<b>725 - Zariaďovacie predmety spolu :</b>								
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>								
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>								
<b>731 - Kotelne</b>								
731	731 -		Kotelne, rozvod ÚK, radiátory		1,000 kompl.			
<b>731 - Kotelne spolu :</b>								
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>								
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>								
763	76313-3010		Podhlady sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm		73,920 m2			
763	99876-3201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%			
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</b>								
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>								
764	76435-6800		Klamp. demont. žľaby, zvody		1,000 kus			
764	76435-7212		Montáž PVC-PMMA žľaby pododkvap.polkr.roh 90° D125 dl 2 a 4m valb.str		17,000 m			
764	76435-7315		Montáž PVC-PMMA žľabové hrdlo s odtokom D100 žľab d-125		2,000 kus			
764	76441-0850		Klamp. demont. parapetov rš 330		7,500 m			
764	76441-0970		Klamp. opr. oplechovanie parapetov rš 500 poplast. Al		7,500 m			
764	76443-0840		Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500		27,350 m			
764	76443-0950		Klamp. opr. pl. oplechovanie múrov rš 600 poplast.plech		27,350 m			
764	76445-7212		Montáž PVC-PMMA rúry odkvapové kruhové D-100		12,000 m			
764	76445-7232		Montáž PVC-PMMA horný oblúk odkvap rúry 45° D-100		4,000 kus			
764	76445-7332		Montáž PVC-PMMA výtokové koleno D-100		2,000 kus			
MAT	283 413902		Odkvapový systém PVC držiak žľabu Pz 125mm		16,000 kus			
MAT	283 413905		Odkvapový systém PVC spojka žľabu Pz 125mm		8,000 kus			
MAT	283 413911		Odkvapový systém PVC žľab 125mm l= 2; 4m		17,000 m			
MAT	283 413917		Odkvapový systém PVC ukončenie žľabu 125mm		2,000 kus			
MAT	283 413920		Odkvapový systém PVC odkvap rúra 100mm l= 2m		12,000 m			
MAT	283 413930		Odkvapový systém PVC oblúk odkvap rúry 67°, 100mm		4,000 kus			
MAT	283 413940		Odkvapový systém PVC oblúk odkvap rúry 15°,30°,45°, 100mm		2,000 kus			
MAT	283 413950		Odkvapový systém PVC spojka odkvap rúry 100mm		4,000 kus			
MAT	283 413960		Odkvapový systém PVC objímka odkvap rúry 100mm		4,000 kus			
MAT	283 4A0301		Odkvapový systém PVC kotlík žľabový 100 mm,		2,000 kus			
764	99876-4202		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%			
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
767	76711-1115		Dodávka a montáž podchytenia stropu suterénu v časti parkoviska "I"20		4 494,459 kg			
767	76763-1103		Montáž a dodávka okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm OS		2,000 kus			
767	76763-1114		Montáž a dodávka okien plastových jednokrídlových 800 x 1200 mm OS		1,000 kus			
767	76763-1150		Montáž a dodávka okien plastových jednokrídlových 1200 x 500 mm OS		6,000 kus			
767	76764-1321		Montáž a dodávka dverí plastových jednokrídlových vchodových 900 x 2100 mm s presvetlením		2,000 kus			
767	99876-7202		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%			

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>								
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>								
<b>77 - PODLAHY</b>								
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>								
771	77147-4114		Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 15cm	47,700	m			
771	77157-5110		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	73,920	m2			
MAT	597 3A1204		Dlažba keramická protišmyková	82,696	m2			
771	77159-1195		Zhotovenie dilatácie dlažby dilatačným profilom	9,600	m2			
771	99877-1202		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m		%			
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :</b>								
<b>776 - Podlahy povlakové</b>								
775	77651-1820		Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	73,920	m2			
<b>776 - Podlahy povlakové spolu :</b>								
<b>77 - PODLAHY spolu :</b>								
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>								
771	78144-1109		Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 400x300 do malty	19,174	m2			
MAT	597 4A4108		Obklad keramický 250x400 mm	20,133	m2			
771	78149-4111		Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	12,000	m			
771	78174-1014		Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných 250x 65 do flex.lepidla	30,938	m2			
MAT	597 871638		Vonkajší obklad (VASPO, Klinker)	31,557	m2			
771	99878-1202		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m		%			
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>								
<b>783 - Nátery</b>								
783	78312-2510		Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnás.+1x email	128,592	m2			
783	78312-2710		Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické základné	128,592	m2			
783	78322-2100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	27,275	m2			
783	78322-6100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	27,275	m2			
783	78381-4112		Nátery betónových povrchov podláh	139,920	m2			
<b>783 - Nátery spolu :</b>								
<b>784 - Maľby</b>								
784	78444-1010		Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m s penetráciou podkladu	359,535	m2			
<b>784 - Maľby spolu :</b>								
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>								
921	21001-		Elektroinštalačné práce, doplnenie kabeláže svietidiel,svorky	1,000	kus			
921	21020-0033R		Demontáž a spätná montáž stropných svietidiel,	64,000	hod			
921	21022-0009		Vedenie uzemňovacie demontáž, spätná montáž	1,000	kus			
<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>								
<b>Rozpočet celkom :</b>								