

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko, Hronská Breznica
Časť: Osvetlenie ihriska
Investor: Obec Hronská Breznica

Výkaz výmer – rekapitulácia

Názov	Cena (€)
1.) Materiál pre montážne práce	
2.) Montážne práce	
3.) Zemné práce	
4.) Revízna správa	_____
5.) Spolu bez DPH	
6.) DPH	_____
7.) Spolu s DPH	

Časť:

Materiál pre montážne práce

Č.	Položka	Skrátený názov	MJ	Množstvo	Materiál pre montáž	
					Cena [€]	
					Jednotková	Spolu
1		Svietidlo LED, ASY, 150W, 230V, IP 67 prípojovacím káblom 1,5m	s	ks	8,00	
2		Stožiar OSUD 89/08P, pozinkovaný		ks	4,00	
3		Základový rošt ZR 1 - 5, pozinkovaný		ks	4,00	
4		Konzola pre reflektory K 1000 – 89 pozinkovaná		ks	4,00	
5		Čísla na stožiar		ks	4,00	
6		Výstražný štítok blesk		ks	4,00	
7		Rozvádzač RSI		ks	1,00	
8		Kábel CYKY-J 3x 4 mm ²		m	15,00	
9		Kábel CYKY-J 4x 2,5 mm ²		m	170,00	
10		Vodič CY 10mm ² zelenožltý		m	15,00	
11		Trubka FXP Turbo 25		m	145,00	
12		Fólia PVC š. 300X0,1mm, blesk		m	78,00	
13		Vodič FeZn 30x4 mm		kg	71,00	
14		Vodič FeZn DN 10 mm		kg	5,00	
15		Svorka SP1		ks	4,00	
16		Svorka SR03		ks	8,00	
17		Svorka SR02		ks	4,00	
18		Uzemňovacia svorkovnica pre pás FeZn 30x4 a vodiče		ks	1,00	
19		Svorkovnica N do rozvádzača R2		ks	1,00	
20		Svorkovnica PE do rozvádzača R2		ks	1,00	
21		Lišta LHD 20 x 20		m	12,00	
22		Krabica 8102 LA so svorkovnicou S-66		ks	4,00	
23						
24						
25						
26		Zaobstarávacia prirážka z položky 1 – 22	%		10,00	
27		Spolu				

Časť: Montážne práce

Č.	Položka	Skrátený názov	MJ	Množstvo	Montážne práce	
					Cena [€]	
					Jednotková	Spolu
1		Svietidlo LED, ASY, 150W, 230V, IP 67 prípojovacím káblom 1,5m	ks	8,00		
2		Stožiar OSUD 89/08P, pozinkovaný	ks	4,00		
3		Základový rošt ZR 1 - 5, pozinkovaný	ks	4,00		
4		Výstražný štítok blesk	ks	4,00		
5		Číslovanie stožiarov	ks	4,00		
6		Kábel CYKY-J 3x 4 mm ²	m	15,00		
7		Kábel CYKY-J 4x 2,5 mm ²	m	170,00		
8		Vodič CY 10mm ² zelenožltý	m	15,00		
9		Trubka FXP Turbo 25	m	145,00		
10		Fólia PVC š. 300X0,1mm, blesk	m	78,00		
11		Vodič FeZn DN 10mm uložený v zemi včítane svoriek	m	8,00		
12		Vodič FeZn30x4mm uložený v zemi včítane svoriek	m	74,00		
13		Rozvádzač RSI	ks	1,00		
14		Lišta LHD 20 x 20 uložená pevne	m	12,00		
15		Príplatok za záťah káblov do chráničky	m	170,00		
16		Ukončenie káblov v rozvádzači do 4x 6 mm ²	ks	18,00		
17		Uzemňovacia svorkovnica pre pás FeZn 30x4 a vodiče	ks	1,00		
18		Prierazy stenami	ks	2,00		
19		Úprava rozvádzača R2	ks	1,00		
20						
21						
22						
23		Spolu				

Časť: Zemné práce

Č.	Položka	Skrátený názov	MJ	Množstvo	Zemné práce	
					Cena [€]	
					Jednotková	Spolu
1		Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,078		
2		Výkop ryhy 35/80cm zemina tr.4	m	78,00		
3		Zásyp ryhy 35/80cm zemina tr.4	m	78,00		
4		Provizórna úprava terénu zem tr.4	m ²	78,00		
5		Zhutnenie zeminy po vrstvách 0,2m, v ryhe 35/80cm	m ³	21,84		
6		Lôžko pre trubky zo zeminy	m	78,00		
7		Výkop jamy pre RSI zemina tr.4	m ³	0,20		
8		Zásyp jamy pre RSI zemina tr.4 so zhutnením	m ³	0,20		
9						
10						
11						
12		Spolu				

Betónový základ pre stožiare aj so zemnými prácami je súčasťou rozpočtu ihriska.