

ROZPOČET I.

Stavba: Viacúčelové ihrisko s mantinelovým systémom a umelým trávnikom .

Objekt: Viacúčelové s hokejovým mantinelovým systémom a umelým trávnikom ihrisko 33,0 x 18 m

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracova Ing. Vágner

Dátum: 28.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
1	Zemné práce					0,00
1	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3 ihrisko	m3	237,000		0,00
2	131301201	Výkop ryhy pre osvetlenie.	m3	27,520		0,00
3	131311101	Výkop pátiok pre basketbalové koše	m3	1,200		0,00
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ihrisko	m3	32,830		0,00
5	132301101	Výkop ryhy pre osadenie obrubníka	m3	2,160		0,00
6	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste - plocha	m3	269,830		0,00
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	269,830		0,00
8	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z ryhy	m3	32,830		0,00
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	269,830		0,00
10	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	64,000		0,00
11	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	116,000		0,00
12	183403111	Osiatie upraveného terénu	m2	120,000		0,00
13	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	2,550		0,00
2	Zakladanie					0,00
14	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	40,000		0,00
15	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	25,000		0,00
16	214500111	Výplň drenážnych ryh štrkodrvou 8/16 mm	m3	13,650		0,00
17	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod navážku	m2	198,000		0,00
18	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm	m3	15,400		0,00
19	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	17,400		0,00
20	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 16,20 basketbalove stĺpy	m3	3,600		0,00
21	274361216	Výstuž základových pásov pr. do 12 mm z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t	0,220		0,00
22	278311041	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 16/20, 6 KS	m3	0,144		0,00
23	278311046	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 16/20 46 KS	m3	0,414		0,00
5	Komunikácie					0,00
24	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibř. sítky) po zhutn. hr. 150 mm ihrisko	m2	620,000		0,00
25	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm - chodník	m2	58,400		0,00
26	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 30 mm ihrisko	m2	620,000		0,00
27	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 30 mm chodník	m3	1,750		0,00
28	564811111	Podklad zo štrkodrviny 0 / 32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm chodník	m2	58,400		0,00
29	564831111	Podklad zo štrkodrvy do vykopanej ryhy - ihrisko	m2	10,260		0,00
30	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm ihrisko	m2	620,000		0,00
31	R1	Dodávka a montáž umelého trávniku z PE fibril.vlákiem s výškou vlasu min.20 mm farby olive-green s počtom vpichov min. 27 000 /m2 a Dtex min.8 800 vrátane zapieskovania sušeným	m2	620,000		0,00
32	R2	Farebne odlišné čiary UT vrezané s podlepením spojov na futbal, tenis, volejba a basketbal	m	340,000		0,00
33	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	49,000		0,00
34	5921950970	Dlažba High value Premac KLASIKO 20x20x6 cm FLAIR BIELA	m2	51,000		0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
33	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	36,000		0,00
34	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	36,360		0,00
99	Presun hmôt HSV					0,00

35	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	620,877		0,00
----	-----------	--	---	---------	--	------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

723 Chráničky 0,00

36	723150371	Osadenie chráničiek PVC DN 125	m	46,000		0,00
37	723150372	Osadenie chráničiek PVC DN 200	m	6,000		0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

38	767161110	Montáž a dodávka kovovej futbalovej brány rozmeru 4,0 x 2,0 x 1,2 m vrátane uzlovej siete s okom 50/3 mm	ks	2,000		0,00
39	767161120	Montáž a dodávka hokejových mantinelov z pozinkovanej ocele konštrukcie s výškou 1,2 m s UV stabilizovanou PE plastovou výplňou hr. min. 10 mm , s Al madlom s farebnou povrchovou úpravou na hornej hrane mantinelu po celom jeho obvode	m	94,000		0,00
39	767161121	Prenosné mantinelové moduly z pozink. oceľových profilov s PE plastovou výplňou a Al madlami na osadenie do kovových futbalových brán / rozmer modulu 1,2 x 4,0 m /	ks	2,000		0,00
41	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	1,000		0,00
42	767920010	Dodávka a montáž vstupných dvierok barierového typu na hokej rozmeru 1,0 x 2,1 m na jednej dlhej strane mantinelu	ks	2,000		0,00
43	767995110	Montáž a dodávka ochrannej konštrukcie s pozinkovaných oceľ. stĺpikov, uzlovej siete zelenej farby z PP s okom 45/3 mm a ostatného príslušenstva na túto konštrukciu do výšky á 4,0 m	m	94,000		0,00
44	767995111	Dodávka a montáž rámu s výklopnými dvierkami z pozink. oceľových profilov rozmeru 1,5 x 2,0 m nad mantinelovým systémom na likvidáciu snehu z hracej olochy ihriska	ks	2,000		0,00
45	767995107	Súprava pre basketbal / 2 basketbalové stĺpy z pozink. ocele s kotviacou konštrukciou, 2 vodovzdorné basketbalové dosky 1 200 x 900 mm, 2 basketbalové obruče vystužené a 2 farebné PP 4 mm siete /	kpl	1,000		0,00
46	767995108	Súprava pre volejbal / 2 volejbalové stĺpiky z pozinkovanej ocele s práškovou povrchovou úpravou , 2 oceľ. púzdra, 1 volejbalová sieť s predĺženým oceľ. lankom /	kpl	1,000		0,00
47	767995109	Súprava pre tenis / 2 tenisové stĺpiky z pozinkovanej ocele s práškovou povrchovou úpravou , 1 tenisová sieť , 1 sada na napínanie siete /	kpl	1,000		0,00
48	767995110	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch do výšky 6 m	t	0,800		0,00

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže samostatný výkaz výmer 0,00

44	210010001	Dodávka a montáž elektroinštalácie osvetlenia s LED svetidlami na stĺpikoch á 5,5 m s káblowymi rozvodmi, rozvádzačom a zemnením vrátane revízie a nn prípojky do rozvádzača.	kpl	1,000		0,00
----	-----------	---	-----	-------	--	------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

45	460560124	Zásyp ryhy - osvetlenie ihriska	m3	32,020		0,00
----	-----------	---------------------------------	----	--------	--	------

		Celkom bez DPH				0,00
		20 % DPH				0,00
		Celkom s DPH				0,00