

# ZADANIE

**Stavba:** Obec Kriváň - zateplenie objektu školy

**Objekt:** SO 01 - I. stupeň

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kriváň

Spracoval: Kellerová Katarína

Dátum: 10. 7. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,700		
2	001	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	9,700		
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,700		
4	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	9,700		

### 2 Zakladanie

5	011	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,820		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

### 4 Vodorovné konštrukcie

6	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	38,800		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

### 5 Komunikácie

7	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	38,800		
8	592	5921953170	Dlažba Low value Premac PRÍDLAŽBA 50x25x8 cm	m2	44,620		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	19,600		
10	011	6224642141	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , akrylátová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	572,341		
11	011	6224643111	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom, hr.zrna 2 mm	m2	24,205		
12	011	6252500751	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	441,832		
13	011	6252500881	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - biely EPS	m2	130,509		
14	011	6252501541	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - lepený rámo s prikotvením	m2	24,205		
15	014	632451421	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	9,945		

# ZADANIE

**Stavba:** Obec Kriváň - zateplenie objektu školy

**Objekt:** SO 01 - I. stupeň

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kriváň

Spracoval: Kellarová Katarína

Dátum: 10. 7. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	643,032		
17	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	643,032		
18	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	643,032		
19	011	9539451041	Soklový profil SL 6 (hliníkový)	m	84,524		
20	011	9539451071	Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	84,524		
21	011	9539451111	Rohová lišta hliníková	m	49,770		
22	011	9539951131	Rohová lišta z PVC	m	301,245		
23	011	9539951151	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	50,400		
24	013	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	6,720		
25	013	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	3,880		
26	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,284		
27	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,420		
28	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,284		

## 99 Presun hmôt HSV

29	014	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	72,691		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 712 Izolácie striech

30	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	9,945		
31	111	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,003		
32	711	712331105	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	21,645		
33	628	62852100021	Samolepiaci asfaltový pás	m2	24,892		
34	711	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	21,645		

# ZADANIE

**Stavba:** Obec Kriváň - zateplenie objektu školy

**Objekt:** SO 01 - I. stupeň

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kriváň

Spracoval: Kellarová Katarína

Dátum: 10. 7. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	628	62880007101	SBS modifikovaný stršný plášť s minerálnym posypom hr. 4mm	m2	24,892		
36	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

## 713 Izolácie tepelné

37	713	713112125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prílepením	m2	9,945		
38	283	2837653419	100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	10,442		
39	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

## 764 Konštrukcie klampiarske

40	764	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	9,945		
41	764	764391220	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	7,800		
42	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	91,200		
43	764	7647120291	Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 340mm	m	86,400		
44	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

## 766 Konštrukcie stolárske

45	766	766621334	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1600 mm x v. 1400 mm	ks	2,000		
46	611	6114124702	Plastové okno 2400/1400 mm dvojkrídlové pevné, pevné	ks	2,000		
47	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

**Celkom**