

ZADANIE

Stavba: Chodník v obci TRNIE
 Objekt: TRNIE-CHODNIK POZDĹŽ CESTY III - doplnok

Objednávateľ Obec Trnie

Zhotoviteľ:

Spracoval: Kontrolný rozpočet

Miesto: Trnie

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	R	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2,000		
2	R	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2,000		
3	R	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,000		
4	R	113307141	ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	2,000		
5	R	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,200		
6	R	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,458		
7	R	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,458		
8	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,400		
9	R	132201209	rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,400		
10	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	28,000		
11	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	28,000		
12	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	15,858		
13	R	174101001	šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,149		

2 Zakladanie

14	R	272313311	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 8/10-vpusty	m3	0,128		
15	R	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce-vpusty	m2	0,640		
16	R	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	0,640		

5 Komunikácie

ZADANIE

Stavba: Chodník v obci TRNIE

Objekt: TRNIE-CHODNIK POZDĽŽ CESTY III - doplnok

Objednávateľ Obec TrnIE

Zhotoviteľ:

Spracoval: Kontrolný rozpočet

Miesto: TrnIE

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	R	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	1,400		
18	R	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm-OBRUBNIKY POZDĽŽ CESTY-KAŠOVA LEHOTKA	m2	0,700		
19	R	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	4,000		
20	R	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,000		
21	R	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 120 mm	m2	4,000		
22	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4,000		
23	R	577132111	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11O alebo hrubozrný AC 16 L hr. 40mm	m2	4,000		
24	R	577152123	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení l.tr. lôžný AC L hr. 60 mm	m2	4,000		
25	R	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	15,500		

8 Rúrové vedenie

26	R	817354111	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200	ks	4,000		
27	R	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	4,000		
28	R	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	8,000		
29	R	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000		
30	R	8959832191	Zriadenie liniového žlabu-typ HYDRO BGZ-S-400+MREŽA+MONTÁŽ	ks	4,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	2,000		
32	R	919731121	vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	4,000		
33	R	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000		

ZADANIE

Stavba: Chodník v obci TRNIE
Objekt: TRNIE-CHODNIK POZDĹŽ CESTY III - doplnok

Objednávateľ Obec Trnie

Zhotoviteľ:

Spracoval: Kontrolný rozpočet

Miesto: Trnie

Dátum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	R	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2,000		
35	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,996		
36	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4,980		
37	R	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,290		
38	R	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,290		
39	R	9790842192	Príplatok na skladke	t	1,286		
40	R	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,996		
41	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,290		

99 Presun hmôt HSV

42	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,436		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

783 Dokončovacie práce - nátery

43	R	7831229521	Nátery- . syntetické farby šedej na vzduchu schnúce -chodník na moste dvojnásobné	m2	36,000		
44	R	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	8,400		

Celkom