

## Doplnok k technickej správe

Na základe obhliadky staveniska zo dňa 1.7.2015, za účelom vyjadrenia k PD správca cesty III/05086 požaduje:

1) Doplniť ul. Vpústy VP6 a VP7

- Líniové odvodnenie typ HYDRO BGZ –S-400 zabudovať priečne do chodníka
  - v km 0,088 – s vyústením do potoka
  - 0,129 – s vyústením do jestv. kanal. prípojky
  - 0,160 – s vyústením do šachty

V km 0,129 a 0,160 pre dobré odtokové pomery pri zabudovaní žlabov do chodníka sa pred žlab BG medzi prídlažbu osadí záhonový obrubník s vystúpením nad prídlažbou 3 cm pre usmernenie vody do žlabu.

- 2) V km 0,331 až 0,362 zrušiť dláždený rigol a vybudovať popri ceste III/05086 prídlažbu z bet. dlažby TBM 2-50 v dĺžke 31m
- 3) Na chodníku na mostnom telese po oboch stranách úpravu z dlažby nahradiť spojovacím postrekom a 2- zložkovým epoxidovým náterom + posypom z jemného piesku.  
Pôvodné kamenné obrubníky na moste sa vymenia za nové kamenné obrubníky.

Vypracoval. Ing. Vojteková B.  
Zvolen Júl 2015