

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Železná Breznica

**Objekt:** 2 - SO-01.2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie

JKSO:

Miesto: Železná Breznica

KS:

Dátum: 21.11.2015

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Železná Breznica

**Objekt:** 2 - SO-01.2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Miesto: Železná Breznica

Dátum: 21.11.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
1.1 - Zemné práce - búranie	0,00
1.2 - Zemné práce - založenie trávniku	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva v obci Železná Breznica

**Objekt:** 2 - SO-01.2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Miesto: Železná Breznica

Dátum: 21.11.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemné práce

0,00

1	K	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	50,000		0,00
2	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	135,000		0,00
3	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	35,000		0,00
4	K	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	100,000		0,00
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,000		0,00
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	49,000		0,00
7	K	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	545,000		0,00

#### 1.1 - Zemné práce - búranie

0,00

8	K	11310723R	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 400mm	m2	450,000		0,00
9	K	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	40,000		0,00
10	K	113151116	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 90mm, -0,15300t	m2	8,000		0,00

#### 1.2 - Zemné práce - založenie trávniku

0,00

11	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	50,000		0,00
12	M	581001	Nákup ornice s dovozom	t	7,000		0,00
13	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	50,000		0,00
14	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,500		0,00

#### 2 - Zakladanie

0,00

15	K	21275212R	Drenáž z PVC DN 160 s lôžkom, obsypom a obaleným geotextíliou	m	100,000		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------

#### 5 - Komunikácie

0,00

16	K	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	545,000		0,00
33	K	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 130 mm	m2	545,000		0,00
18	K	577141212	Betón asfaltový obrusný ACo 11-II po zhutnení hr. 50 mm	m2	450,000		0,00
19	K	577161224	Betón asfaltový lôžný ACL 22-II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	450,000		0,00
20	K	59796213R	D+M uzavretého žlabu BG 400 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 s roštom	m	36,000		0,00

#### 8 - Rúrové vedenie

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	8999121R	Ochrana vedení chráničkami	kpl	1,000		0,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

22	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000		0,00
23	M	4044778	Pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm	ks	4,000		0,00
24	M	404477700	Stĺpik Zn, f60 mm	ks	4,000		0,00
25	M	404001	Dočasné dopravné značenie	ks	20,000		0,00
26	K	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev	m2	16,000		0,00
27	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,000		0,00
28	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	170,000		0,00
29	M	59227641	Tvárnica priekopová TBZ 50/50/13	ks	343,400		0,00
30	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	107,554		0,00
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón	t	107,554		0,00

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,00

32	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	645,414		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------