Rozpočet na určenie predpokladanej hodnoty zákazky **Hlinik nad Hronom**

P. č.	Názov	M. j.		Počet	Jednotková cena Materiál	Cena spolu Materiál	Jednotková cena montáž	Cena spolu Montáž
1	Demontáž pouličného svietidla do výšky 10m, likvidácia	ks		249				
2	Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m	ks		249				
3	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks		288				
4	Reflexný pásik - strieborný 3M na stožiar, šírka 5 cm	ks		288				
5	Výložník na stožiar 0,5-1 m, Zn,	ks		288				
6	Montáž výložníkov do výšky 10 m	ks		288				
7	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m		50				
8	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks		156				
9	Oceľová chránička ø=32mm zinkovaná	m		40				
10	Montáž oceľovej chráničky do ø45mm na betónový stožiar so zatiahnutím kábla 4x10mm	m		40				
11	Demontáž vzdušného lanového vedenia do 1x25 mm2	m		40				
12	Montáž vzdušného vedenia	m		40				
13	Kábel silový, závesný, samonosný NFA2X, 2x16	m		0				
14	NN kábel, závesný, samonosný, NFA2X, 4x16	m		40				
15	Univerzálna nosná svorka 5028 s konzolou	ks		80				
16	Prepichovacia svorka na izolované vedenie, stredná 5210/3; 4-35mm2	ks		160				
17	Poistka na svietidlo pre vzdušné vedenie typu B6770 (Poistkový spodok D01 1x10A, E14)	ks		288				
18	Montáž svorky vzdušného vedenia	ks		80				
19	Záves(strmeňová objímka s hákom) pre nosnú svorku na betonový stožiár NN vedenia	ks		80				
20	Montáž pouličného svietidla do 10 m	ks		288				
21	Montáž poistkového kompletu na svietidlo vzdušného vedenia	ks		288				
22	Svietidlo Moon M 35 LED	ks		52				
23	Svietidlo Moon M 26 LED	ks		236				
24	Výmena svetelného zdroja a krytu guľovitého svietidla	ks		44				
25	Svetelný zdroj	ks		44				
26	Kryt guľovitého svietidla	ks		44				
27	Prípojková skriňa SPP 0, na stĺp, 3x63A	ks		4				
28	Dispečing - softvér pre vizualizáciu dát VO + hardvér2	ks		1				
29	Programovanie a nastavenie riadenia verejného osvetlenia	ks		1				
30	RVO so šiestimi vývodmi, IP 43, cena vrátane montáže/demontáže a podružného materiálu	ks		4				
31	Realizačný projekt	ks		1				
32	Projekt skutkového vyhotovenia	ks		1				
33	Demontáž rozvádzača na betónovom stožiari	ks		4				
34	Revízie	hod		120				
35	Montážna plošina	kpl		1				
36	Ostatné montážne práce	hod		100				
37	Doprava a odvoz odpadu	kpl		1				
								Celkom bez DPH
								DPH
								Celkom s DPH

Cena celkom