

Odberateľ: Obec Repište

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

KS : 1272

Dátum:

Stavba : 2015-115 Stav. úpravy a prístavba Domu smútku, stav. úpr. oplotení, Repište

Objekt : Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v t |
|--|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-------------------|-------|------------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011 | 31131-1911 | Nadzákladový múrik z betónu tr. C16/20 | 1,125 | m3 | | | | | | | |
| 2 | 011 | 31135-1101 | Debnenie nadzákladových múrov zhotovenie 15,00*0,30*2 = 9,000 | 9,000 | m2 | | | | | | | |
| 3 | 011 | 31135-1102 | Debnenie nadzákladových múrov odstránenie | 9,000 | m2 | | | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | | | | | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 013 | 96204-2321 | Búranie poškod. plot. muríka z betónu 15,00*0,25*0,30 = 1,125 | 1,125 | m3 | | | | | | | |
| 5 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 2,475 | t | | | | | | | |
| 6 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km, do 3 km | 4,950 | t | | | | | | | |
| 7 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 2,475 | t | | | | | | | |
| 8 | 321 | 97908-6112 | Nakladanie sute a vybúraných hmôt | 2,475 | t | | | | | | | |
| 9 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za uloží. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad | 2,475 | t | | | | | | | |
| 10 | 011 | 99801-1001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 2,745 | t | | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | | | | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | | | | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | | | | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 767 | 76791-4810 | Demontáž oplotenia rámového výšky do 1 m | 114,750 | m | | | | | | | |
| 12 | 767 | 76791-5210 | D+M oplotenia v. 1,05 m z profilovej jokl. oc. + osadenie stĺpikov 50/50 mm, dielce 30/30 mm + synt. nátery - predb. cen | 114,750 | m | | | | | | | |
| 69,75+45,00 = 114,750 | | | | | | | | | | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v t |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-------------------|-------|------------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková |
| 13 | 767 | 76792-0820 | Demontáž vstup. oc. brány v oplatení do 6 m2 | 1,000 | kus | | | | | | | |
| 14 | 767 | 76792-0840 | Demontáž vstup. oc. brány v oplatení do 10 m2 | 1,000 | kus | | | | | | | |
| 15 | 767 | 76792-2201 | D+M vstupnej oc. brány dvojkr. 1920x1400 mm s osadením stĺpov + syntet. nátery - predb. cena | 1,000 | kus | | | | | | | |
| 16 | 767 | 76792-2202 | D+M vstupnej oc. brány dvojkr. 3200x1400 mm s osadením stĺpov + syntet. nátery - predb. cena | 1,000 | kus | | | | | | | |
| 17 | 767 | 99876-7201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | | % | | | | | | | |

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

| | |
|-------|--|
| onách | |
| Spolu | |

| | |
|-------|--|
| onách | |
| Spolu | |