

Odberteľ: Obecny úrad Velká Lehota okr.Žamovica  
Projektant: Ing.Tatarkovičová Dana  
Dodávateľ: Neurčený-stavebná firma neskôr vybratá

Spracoval: Ing.Gášparík Martin  
JKSO :  
Dátum: 28.04.2015

Stavba : Multifunkčné športové ihrisko  
Objekt : Multifunkčné športové ihrisko 40,00x20,00 m

č. 014/2015

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 12110-1101112 Odstránenie ornice s premiestnením na hromady,so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000m3 160,000 m3 3,00 480,00

2 001 12220-1102 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 1 293,000 m3 0,40 517,20  
1293,0 = 1293,000

3 272 13103-0000 Hĺbenie jám nezapažených strojne /jamy pre základové patky stĺpov/ 5,880 m3 25,00 147,00

0,40\*0,40\*1,05\*35,00 = 5,880

4 272 13212-1231, Hĺbenie rýh š. 40, hl. 110, zem. tr. 3 27,120 m 2,80 75,94  
.pásky pre drenáž z hadíc flexibil  
177,00\*0,40\*0,30 = 21,240

pre zákl.patky stĺpov