

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čičmany

Objekt: Komunikácia - III. úsek, Za vodou

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Čičmany

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
1		Zemné práce				0,00
1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm s odvozom a uskladnením na skládku do 5km - 0,09800t	m2	24,000		0,00
2	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	810,000		0,00
3	131101201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,000		0,00
4	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,000		0,00
5	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,000		0,00
6	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,000		0,00
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,000		0,00
2		Zakladanie				0,00
8	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod priepusty, z hornín súdržných do 92 = PS a nesúdržných	m2	10,000		0,00
5		Komunikácie				0,00
9	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m2	295,250		0,00
10	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	70,000		0,00
11	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	810,000		0,00
12	577141213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.60mm	m2	810,000		0,00
13	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,200		0,00
9		Ostatné konštrukcie a práce				0,00
14	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	810,000		0,00
15	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, - 0,12600t	m2	295,250		0,00
16	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	37,200		0,00
17	919441211	Čelo priepustu bet. C 16/20 pre priepust z rúr DN 300-500 mm	ks	2,000		0,00
18	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	8,000		0,00
19	896221111.1	Úprava výtok priepustu lomovým kameňom.	ks	1,000		0,00
20	895991131.1	Zhotovenie horskej vpuste s mrežou	ks	1,000		0,00
21	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	67,200		0,00

22	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03)	t	105,222		0,00
99		Presun hmôt HSV				0,00
22	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	186,500		0,00
Celkom						0,00