

ROZPOČET

Stavba: Multifunkčné ihrisko Hôrky
Objekt: Plocha pre osadenie detského ihriska D1 D2
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hôrky
Zhotoviteľ:
Dátum: 28.12.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6	7	8
	D		HSV	Práce a dodávky HSV			
	D		1	Zemné práce			
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	28.600	
				50*0,26		13.000	
				60*0,26		15.600	
2	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	28.600	
3	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	28.600	
4	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	28.600	
5	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43.186	
	D		4	Vodorovné konštrukcie			
6	K	312	465511122a	Dlažba na sucho bez protipádova 500x500x60mm	m2	113.000	
				50+63		113.000	
	D		5	Komunikácie			
7	K	221	561121111	Zhotovenie podkladu z geotextílie 250 g/m2	m2	113.000	
8	M	MAT	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	115.260	
9	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-4 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	113.000	
10	K	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny frakcie 8-16mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	113.000	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
11	K	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	60.000	
				29+31		60.000	
12	M	MAT	5921745100	Obrubník betónový A 1/828	ks	60.600	
	D		99	Presun hmôt HSV			
13	K	221	998222011	Presun hmôt	t	90.988	
				Celkom			

Cena celkom	Sadzba DPH
9	10