

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ÚPRAVY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV CENTRA OBCE KOTRČINÁ LÚČKA

Objekt:

SO-04.4 - Drobná architektúra - Stavebné úpravy požiarnej nádrže a okolia

JKSO:

KS:

Miesto:

Kotrčiná Lúčka

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Kotrčiná Lúčka

IČO:

Zhotoviteľ:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Spracovateľ:

IČO DPH:

Poznámka:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	0,00

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ÚPRAVY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV CENTRA OBCE KOTRČINÁ LÚČKA

Objekt: SO-04.4 - Drobná architektúra - Stavebné úpravy požiarnej nádrže a okolia

Miesto: Kotrčiná Lúčka

Objednávateľ: Obec Kotrčiná Lúčka

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
762 - Konštrukcie tesárske
766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnkové kovové

VP - Práce naviac

2) Ostatné náklady

- GZS
Projektové práce
Sťaženie podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:	ÚPRAVY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV CENTRA OBCE KOTRČINÁ LÚČKA				
Objekt:	SO-04.4 - Drobná architektúra - Stavebné úpravy požiarnej nádrže a okolia				
Miesto:	Kotrčiná Lúčka	Dátum:			
Objednávateľ:	Obec Kotrčiná Lúčka	Projektant:	0		
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

16	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	16,400		
17	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	16,400		
6	K	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	11,050		

2 - Zakladanie

22	K	242311110	Plášť požiarnej nádrže, akéhokolvek tvaru, z betónu vodostavebného V 4-B25(C 25/30)	m3	1,680		
23	K	242351111	Debnenie plášťa požiarnej nádrže štvoruholníkovej	m2	16,800		
24	K	242361828	Výstuž plášťa požiarnej nádrže z betonárskej ocele 10 505 (vrátane navrtania do pôvodnej konštrukcie)	t	0,420		

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

29	K	389381001	Dobetónovanie betónovej hlavy stien požiarnej nádrže	m3	0,785		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

4 - Vodorovné konštrukcie

8	K	464511111	Spevnenie dna koryta kamenným obkladom do betónového lôžka	m2	8,500		
9	K	464511111.1	Spevnenie svahov koryta kamenným obkladom do štrkového lôžka	m2	16,520		
10	K	465210111	Schody z lom. kameňa, pre dlažbu na sucho so zaliatím škár maltou, hr.kameňa 200 mm	m2	2,000		

5 - Komunikácie

21	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,000		
18	K	596312111	Kladenie dlažby z pieskovca komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	8,200		
20	M	5838065400	Kameň lomový pieskovec tr 1 zahádzkový do 200 kg	t	1,650		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	622661335	Zjednocujúci a izolačný náter betónových konštrukcií	m2	16,800		
3	K	627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	16,800		
4	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	26,800		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42	K	963000001	Revízia existujúcej vodovodnej šachty	ks	1,000		
43	K	963000002	Dodávka a montáž nového privodu požiarnej nádrže (DN 100 PVC) s nerezovou koncovkou	kpl.	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,444		
11	K	979012212	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt na výšku do 4 m	t	17,794		
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,794		
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	177,940		
14	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,794		
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,794		

99 - Presun hmôt HSV

25	K	998254011	Presun hmôt pre nádrže a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	40,332		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

26	K	711512011	Zhotovenie izolácie nádrží, stôk, kanalizačných šachtiet z kryštalickej hydroizolácie, dvojnásobné	m2	26,800		
27	M	2353200800	Náterová kryštalicá hydroizolačná hmota - alebo cementová stierka	kg	40,200		
28	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,040		

762 - Konštrukcie tesárske

33	K	762222141	Montáž zábradlia rovného, z fošien	m	4,950		
34	M	60510102D1	Dodávka dreveného zábradlia z fošien, vrátane kotvenia	bm	4,950		
38	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,724		

766 - Konštrukcie stolárske

35	K	766121220	Montáž drevených operadiel a sedákov	bm	30,000		
36	M	6113054800	Operadla a sedáky (vrátane povrchovej úpravy)	bm	30,000		
39	K	766121220.1	Montáž a dodávka (vrátane kotvenia) podpernej konštrukcie lavice	ks	12,000		
37	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,542		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

40	K	767311210	Dodávka a montáž nerezovej konštrukcie hradenia prepadu (profily U 21x20x18 á 15cm) vrátane kotvenia	kpl.	1,000		
41	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,120		

VP - Práce navyč

	K						
	K						
	K						
	K						
	K						