

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - NOVÝ STAV

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	KUSY m	HMOTNOSŤ 1ks/m	MATERIÁL	POZNÁMKA
K1		OPLECHOVANIE RÍMSY NA PRÍPONKY 3ks/bm	44,42m		poplastovaný plech	
K2		OPLECHOVANIE ATIKY NA PRÍPONKY 3ks/bm	44,42m		poplastovaný plech	
K3		OPLECHOVANIE ATIKY NA PRÍPONKY 3ks/bm	31,70m		poplastovaný plech	
K4		OPLECHOVANIE ATIKY A MURIVA NA PRÍPONKY 3ks/bm	14,50m		poplastovaný plech	
K5		OPLECHOVANIE ATIKY NA PRÍPONKY 3ks/bm	55,97m		poplastovaný plech	
K6	DEMONTÁŽ LEMOVIEK RŠ=400 až 600mm	LEMOVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU NA PRÍPONKY	150,10m		pozinkovaný plech	
K7	DEMONTÁŽ HÁKOV A ŽLABOV	DEMONTÁŽ HÁKOV ODREZANÍM	45m		pozinkovaný plech	
	DEMONTÁŽ ZVODOV	ZVODY POZINKOVANÝ PLECH Ø120mm	26m			
K8	MONTÁŽ HÁKOV A ŽLABOV R.Š.=330mm, Ø150mm	MONTÁŽ HÁKOV A ŽLABOV R.Š.=330mm, Ø150mm	50ks 45m		poplastovaný plech	
	PRÍCHYTKY DĹ.250mm + ZVODY Ø120mm	PRÍCHYTKY DĹ.250mm + ZVODY Ø120mm	12ks 26m			
	HORNÉ DVOJITÉ KOLENÁ Ø120mm + KOTLÍKY	HORNÉ DVOJITÉ KOLENÁ Ø120mm + KOTLÍKY	3ks		poplastovaný plech	
	SPODNÉ KOLENÁ	SPODNÉ KOLENÁ	3ks			

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	KUSY m	HMOTNOSŤ 1ks/m	MATERIÁL	POZNÁMKA
K9		OPLECHOVANIE KOMÍNA RŠ=1,5 x 3,3m +ÚPRAVA OTVOROV	1ks		poplastovaný plech	
V1	POZRI DETAIL "D"	PREDĹŽENIE VETRÁKA Z KANALIZÁCIE Ø120mm	1ks		plastový vetrák	
V2	POZRI DETAIL "E"	ODVETRANIE ZATEPLENIA	12ks		plast	
V3		PREDĹŽENIE VPUSTI NA ODVODNENIE STRECHY	2ks		plast+liatina	

ROZMERY PRVKOV UPRESNIŤ ZAMERANÍM NA STAVBE

PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Kvokačka		ZODP.PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Kvokačka		STUPEŇ: Projekt na stavebné povolenie a realizáciu stavby			
INVESTOR: BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, Bardejov							
GENERÁLNY PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Kvokačka-PROJEKT/ING							
NÁZOV: ZNÍŽENIE ENERGETICKÝCH NÁKLADOV NA PREVÁDZKU MESTSKÉHO PODNIKU BAPOS V BARDEJOVE						MIERKA: -	
SO 01.1 Architektonicko-stavebná časť						DÁTUM: 11/2015	
						ČÍS.ZÁK: 201512	
LOKALITA: BARDEJOV, ul. ŠTEFÁNIKOVA č.786						FORMÁT: 2 A4	
OBSAH: VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - NOVÝ STAV						ARCH.Č: 19	