

GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Poľná 15

080 06 Prešov

Vypracoval :

Ing. Komanický

Zodpovedný projektant :

Ing. Komanický

Vedúci projektant :

Ing. Novotný

Stavebník: Obec Brezovka

Stavba : Oprava kuchyne obecného domu Brezovka

Dátum : 12/2015

Časť : E - stavebná

Stupeň : PS

Objekt : SO 01 Obecný dom

Diel: ELI

Obsah : Výkaz-výmer

Príl.č. : 6

Stavba : Oprava kuchyne obecného domu Brezovka

Objekt : SO 01 Obecný dom

	REKAPITULÁCIA	
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	0,00
Montáž (C21M)	0,00	-
Spolu bez DPH	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	

STAVBA: Oprava kuchyne obecného domu Brezovka

OBJEKT: SO 01 Obecný dom

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	921AN36127	Svorka ZS4 na potrubie	4	ks		0,00
2	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5	2	m		0,00
3	341203M101	Kabel CYKY-O 3x1,5	2	m		0,00
4	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	38	m		0,00
5	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5	85	m		0,00
6	341203M310	Kabel CYKY-J 5x2,5	10	m		0,00
7	341203M320	Kabel CYKY-J 5x4	9	m		0,00
8	341203M350	Kabel CYKY-J 5x16	14	m		0,00
9	341011M025	Vodic CY 6 z/ž	40	m		0,00
10	341011M039	Vodic CY 16 z/ž	14	m		0,00
11	345300T401	Spínač jednopolovy IP20	1	ks		0,00
12	345363T201	Prepínač rad.5 sériový zapustený IP44	1	ks		0,00
13	3580822P02	Spínač zapustený 400V/25A plastový, IP65	3	ks		0,00
14	345420T201	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky	7	ks		0,00
15	345650D512	Rúrka el-inšt plastová ohybná 20/14, siva	10	m		0,00
16	345658K001	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40/32	13	m		0,00
17	345600K030	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	1	ks		0,00
18	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná - boiler, konvektor	6	ks		0,00
19	345608K040	Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná	4	ks		0,00
20	3585300	Istic 3B/50A	1	ks		0,00
21	484555030	Konvektor 1500W, IP24	3	ks		0,00
22	3482M	Sv. ziarivkové 1x36W EP, IP54 + zdroj	7	ks		0,00
23	357539H	Rozvodnica RK vč. výzbroje - viď v.č.5	1	ks		0,00
	Spolu					0,00
	Stratné z metr. materiálu		5	%		0,00
	Podružný materiál		3	%		0,00
	Celkom					0,00

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010003	Trubka ohybna PVC p.o. 0 20mm	10	m		0,00
2	210010123	Trubka ochranna z PE, novoduru 40mm v.u.	13	m		0,00
3	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	1	ks		0,00
4	210010321	Krabica KR 68 vr. zap.	6	ks		0,00
5	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	4	ks		0,00
6	210040702	Drazka pre trubku alebo kabel do o 40mm	3	m		0,00
7	210040730	Frezovanie drazky pre kabel	100	m		0,00
8	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	27	ks		0,00
9	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	5	ks		0,00
10	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	10	ks		0,00
11	210110024	Spinac striedavy do mokra	1	ks		0,00
12	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	1	ks		0,00
13	210110511	Vypinac S 25 VP,VL 01,02	3	ks		0,00
14	210111031	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V, IP44	7	ks		0,00
15	210190001	Montaz rozvodnice do 20kg	1	ks		0,00
16	210201001	Sv. ziarivkové priemyselné 1x36W, IP65	7	ks		0,00
17	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16	40	m		0,00
18	210800006	Vodič CY 16 v.u.	14	m		0,00
19	210800124	Kabel CYKY 5x16 v.u.	14	m		0,00
20	210800226	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	4	m		0,00
21	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	85	m		0,00

22	210800239	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	10 m	0,00
23	210800240	Kabel CYKY 5x4 p.o.	9 m	0,00
24	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	23 m	0,00
25	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	1 ks	0,00
26	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	2 ks	0,00
27	973031616	Kapsa pre prístrojovú, odbočnú krabicu	11 ks	0,00
28	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	2 hod	0,00
29	213290110	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	2 hod	0,00
30	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	6 hod	0,00
31	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	8 hod	0,00
Spolu				0,00
PPV			2 %	0,00
Celkom				0,00