

STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarková 31
080 01 PREŠOV

Vypracoval: Ing. Kmec

Zodpovedný projektant: Ing. Kmec

Vedúci projektant: Ing. Kmec

Stavba: **HANKOVCE-MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKO** Zák.číslo: 15123

Investor: Obecný úrad Hankovce

Časť: E - stavebná Stupeň: DSP

Objekt: SO 03-Detské ihrisko Diel: DOP

Obsah: Technická správa Príl.č. 1

TECHNICKÁ SPRÁVA

Pre stavbu: **HANKOVCE-MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKO**

Objekt: SO 03 Detské ihrisko

Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie

Detské ihrisko bude situované na voľnej ploche pri kultúrnom dome. Jeho rozmery budú 22,5 m x 13 m. Na detskom ihrisku budú umiestnené tieto zariadenia:

- Play system 15L
- Vahadlovka pre 4 deti
- Veľký kolotoč so sedením
- Nerezová lavička s operadlom- 4 kusy

Okolo detských zariadení bude dopadová plocha z gumených rohoží. Gumové rohože sú vyrábané zo zmesi recyklovaného gumového granulátu z opotrebovaných pneumatík a polyuretánového pojiva.

Pred začatím prác sa zoberie ornica hrúbky 20 cm.

Podkladovú vrstvu tvorí 20 cm vrstva štrkodrite frakcie 0-32 zhutnená na 35-40 MPa. Na túto vrstvu sa rozloží 4 cm vyrovnávacia vrstva piesku frakcie 0-8 mm. Táto vyrovnávacia vrstva sa uloží o 1-2 cm vyššie ako je plánovaná výška.

Minimálna hrúbka gumených rohoží je 40 mm. Na zvýšenie kvality gumového povrchu sa odporúča spájať dlažbu medzi sebou kolíkmi dĺžky 80 mm z tvrdého čierneho plastu.

Pred začatím zemných prác je nutné presne vytýčiť všetky PIS!

V Prešove, december 2015

Vypracoval: Ing. Kmec