

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec  
JKSO :  
Dátum: 14.12.2015

Stavba :HANKOVCE-MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKO  
Objekt :SO 03-DETSKÉ IHRISKO

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>											
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>											
1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m 175*0,2 = 35,000	35,000	m3						
2	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3  175*0,1 = 17,500	17,500	m3						
3	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	17,500	m3						
4	272	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4  17,5+"prebyt. ornica"23,3 = 40,800	40,800	m3						
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 "prebyt. ornica"23,3 = 23,300	23,300	m3						
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	40,800	m3						
7	272	18040-2111	Založenie parkového trávnikára výsevom v rovine	117,000	m2						
8	272	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	117,000	m2						
9	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	175,000	m2						
10	001	18130-1101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	117,000	m2						
11	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	117,000	m2						
12	MAT	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná 117*1,05*0,03 = 3,686	3,686	kg						
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>											
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>											
13	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm "frakcia 0-8"175 = 175,000	175,000	m2						
14	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm "Frakcia 0-32"175 = 175,000	175,000	m2						
15	MAT	604 002041	Vahadlovka pre 4 deti-dodávka	1,000	ks						

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		
16	MAT	604 002042	Nerezová lavička s operadlom-dodávka	4,000	ks						
17	MAT	604 002043	veľký kolotoč so sedením-dodávka	1,000	ks						
18	MAT	604 002044	PLAYSYSTEM 15 L-dodávka	1,000	ks						
19	MAT	604 002050	dopadová plocha z gumených rohoží-dodávka	175,000	m2						
20	MAT	604 002051	Doprava	1,000	kpl						
21	MAT	605 002041	Vahadlovka pre 4 deti_montáž a kotvenie	1,000	ks						
22	MAT	605 002042	Nerezová lavička s operadlom-montáž a kotvenie	4,000	ks						
23	MAT	605 002043	veľký kolotoč so sedením-montáž a kotvenie	1,000	ks						
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>											
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>											
24	011	62230-0130	Uloženie rohoží	175,000	m2						
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>											
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>											
25	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	81,347	t						
26	221	99822-2095	Príplatok za každých ďalších 5 km, kryt kom. z kameniva	81,347	t						
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>											
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>											
<b>Rozpočet celkom :</b>											



