

STAVOPROJEKT s.r.o.

Jarková 31
080 01 Prešov

Vypracoval :

Ing. Komanický

Zodpovedný projektant :

Ing. Komanický

Vedúci projektant :

Ing. Kmec

Investor : Obecny úrad Hankovce

Stavba : Hankovce – multifunkčné a detské ihrisko

Dátum : 12/2015

Časť : E - stavebná

Č. zákazky: 15123

Objekt : SO 02 Osvetlenie multifunkčného ihriska

Diel: VSR

Obsah : Výkaz-výmer

Príl.č. : 5

Stavba : Hankovce – multifunkčné a detské ihrisko
Objekt : SO 02 Osvetlenie multifunkčného ihriska
Diel : VSR - vonkajšie silnoprúdové rozvody

REKAPITULÁCIA		
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	0,00
Montáž (C21M)	0,00	-
Zemné práce (C46M)	0,00	-
Spolu bez DPH	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	

STAVBA: Hankovce - multifunkčné a detské ihrisko
 OBJEKT: SO 02 Osvetlenie multifunkčného ihriska
 DIEL: VSR - vonkajšie silnoprúdové rozvody

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A01	Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg)	60	kg		0,00
2	3549040A30	Svorka pripojovacia SP1	4	ks		0,00
3	3549040A20	Svorka spojovacia SS	4	ks		0,00
4	341203M	Kabel CYKY-J 2x10	20	m		0,00
5	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	24	m		0,00
6	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5	104	m		0,00
7	345658K001	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40	100	m		0,00
8	345653D513	Rúrka el-inšt plastová tuhá 25, bez hrdla, siva na stĺp, mantinel	4	m		0,00
9	3585700O48	Poistka závitová E27/25A gG	1	ks		0,00
10	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	94	m		0,00
11	357500H025	Skriňa prípojková SPP 2 CD IV P20 (3x100A) IP44/00 (Z)	1	ks		0,00
12	921AN	Rozvodnica RS + výzbroj - viď v.č.4	1	ks		0,00
13	921AN	Svetlomet asymetrický metal-halogén 400W, IP66, teleso AlSi	4	ks		0,00
14	921AN	Výbojka metalhalogén 400W, E40, 3700K, Ra 80 HQI-T W/N	4	ks		0,00
15	921AN	Ochranná mriežka na svetlomet	4	ks		0,00
	Spolu					0,00
	Stratné z metr. materiálu			5 %		0,00
	Podružný materiál			3 %		0,00
	Celkom					0,00

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010022	Trubka tuha PVC 25mm p.u.	4	m		0,00
2	210010123	Trubka ochranná z PE, novoduru do 40mm v.u.	100	m		0,00
3	210040551	Sabl. resp. prud. spoj skrut. svorkou do 50	2	ks		0,00
4	210100251	Ukoncenie celoplast. kablov do 4x10	2	ks		0,00
5	210100258	Ukoncenie celoplast. kablov do 5x4	2	ks		0,00
6	210190001	Montaz rozvodnice do 20kg	1	ks		0,00
7	210193043	Montaz SPP na stĺp	1	ks		0,00
8	210201038	Svetlomet priemyselný 250 - 400 W, HPS, MH, IP 66	4	ks		0,00
9	210204202	Elektrovýzbroj pre 1 okruh	4	ks		0,00
10	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	96	m		0,00
11	210220243	Svorka spojovacia SS	4	ks		0,00
12	210220245	Svorka pripojovacia SP	4	ks		0,00
13	210950201	Zatahovanie kabla do 0,75kg do chránicky	104	m		0,00
14	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	4	hod		0,00
15	213290150	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	2	hod		0,00
16	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	6	hod		0,00
	Spolu					0,00
	PPV			2 %		0,00
	Celkom					0,00

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	94,00	m		0,00
2	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	94,00	m		0,00
3	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	94,00	m		0,00
4	460620013	Provizorna uprava terenu	47,00	m2		0,00
	Spolu					0,00

POHLAD NA SVIETIDLO

