

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku Kochanovce

Objekt: SO301-Vodovodná prípojka

Časť: S0301-Vodovodná prípojka

JKSO: 827

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 9. 12. 2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

7,480

1

Zemné práce

0,017

1	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,000					0,000
2	001	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	8,000					0,000
3	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	18,000					0,017
4	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	18,000					0,000
5	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	8,000					0,000
6	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	2,500					0,000
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,500					0,000
8	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,500					0,000

4

Vodorovné konštrukcie

1,897

9	271	451572111	Lôžko pod potrubie a obsyp potrubia v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000					1,891
10	271	452112211	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000					0,007

8

Rúrové vedenie

5,566

11	271	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32x3,4 mm	m	5,500					0,000
12	286	2861129400	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32x3,4	m	5,610					0,003
13	271	871211121	Chránička FXP 63	m	5,500					0,000
14	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000					0,005
15	271	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	3,000					0,000
16	551	5512147000	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie parný spätný priamy mosadzný VE 3030 1"	ks	1,010					0,001

17	551	5511123000	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 83 T 1"	ks	1,010					0,001
18	551	5511128800	Ventil k armatúram s odvodnením priamy priechodný KE 125 T 1"	ks	1,010					0,001
19	271	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000					0,001
20	271	891181295	Montáž vodovodných vodomera	ks	1,000					0,000
21	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	5,500					0,000
22	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,500					0,000
23	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000					0,035
24	271	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000					0,027
25	592	5922410100	Doprava, montáž a dodávka -vodomerná šachta Prefa Kysák 900x1200 i so stropnou doskou	ks	1,010					5,353
26	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000					0,006
27	552	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000					0,075
28	271	899401111	Poklop liatinový ventilový + zemná zákopová súprava	ks	1,000					0,059
29	271	899721111	Vyhľadávací vodič + výstražná fólia	m	7,000					0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000

30	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,480					0,000
----	-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--	--	--	-------

Celkom 7,480