

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie a stavebné úpravy MŠ v Osikove

Objekt: Strecha budovy MŠ

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

1	711	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	283,000		
2	283	2832201000	IZOFOL fólia 621 hrúbka 0,6 mm	m2	283,000		
3	283	2832000400	Difúzne fólie paropriepustné - Delta VENT S	m2	521,000		
4	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,319		

762 Konštrukcie tesárske

5	762	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	520,920		
6	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre ošišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrty	m2	520,920		
7	607	6072628104	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm)	m2	541,757		
			520,92 * 1,04		541,757		
8	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	14,752		

763 Konštrukcie - drevostavby

9	R	1	Priehradový drevený väzník z dosák dl. 5,6m	ks	3,000		
10	R	2	Priehradový drevený väzník z dosák dl. 12,4m	ks	23,000		
11	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	446,000		
12	614	6143540500	Debniaci dielec smrek 1200x1200	ks	260,204		
			255,102 * 1,02		260,204		
13	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	26,000		
14	763	763736212	Demontáž strešnej konštrukcie do 10 m z panelov hr. nad 55 do 120 mm, plochy nad 3 m2	m2	450,360		
15	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	6,947		

764 Konštrukcie klampiarske

16	764	764171101	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa LPA Polyester do 30°	m2	520,920		
17	764	764315911	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu úpravy krytiny zhotovenie odkvapov, so sklonom do 30°	m	48,000		
18	764	764331930	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou so sklonom do 30° rš 330 mm	m	70,000		
19	764	764348914	Ostatné prvky z pozinkovaného Pz plechu, snehový lapač lopatkový s podložkou, so sklonom do 30°	ks	80,000		
20	764	764349913	Ostatné prvky z pozinkovaného Pz plechu, oplechovanie držiaka lana bleskozvodu, so sklonom do 30°	ks	6,000		
21	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	80,000		
22	764	764352910	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom do 30° rš 330 mm	m	70,000		
23	764	764352916	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 330 mm	ks	80,000		
24	764	764352917	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, čelo polkruhové rš 330 mm	ks	8,000		
25	764	764359922	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík oválny, rozmerov 250 x 250 x 300 mm	ks	8,000		
26	764	764364930	Strešný poklop z pozinkov. Pz plechu v krytine vln. a korýt., alebo hladkej a drážk. do 600x800 mm	ks	4,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie a stavebné úpravy MŠ v Osikove

Objekt: Strecha budovy MŠ

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
27	764	764393910	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu hrebeň strechy so sklonom do 30° rš 250 mm	m	37,000		
28	764	764394930	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu podkladný pás rš 250 mm	m	70,000		
29	764	764410930	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu rš 200 mm	m	95,000		
30	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	48,000		
31	764	764430920	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov a nadmuroviek rš 330 mm	m	48,000		
32	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	44,000		
33	764	764454902	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 120 mm	m	44,000		
34	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité zo šiestich dielov, s priemerom 120 mm	ks	8,000		
35	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	8,000		
36	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,174		

Celkom