

Odberateľ: Obec Snakov
 Projektant: Ing.Jaroslav Kvokačka-PROJEKTING, Na Hradbách 4,085 01 Bardejov
 Objekt : SO 01 - Sadové úpravy

VÝKAZ VÝMER

P.č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Cena celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE						
1	121101102	Odstránenie ornice a premiestnenie na medziskládku so zložením na vzd.do100m	m3	58,000		
2	167103101	Nakladanie zeminy schop.zúrodnenia	m3	94,000		
3	181301102	Rozprestrenie ornice,sklon do 1:5 do 100m3	m3	58,000		
4	167103201	Nakladanie ornice z horn,tr,1-4 do 100m3	m3	58,000		
5	162701101	Dovoz ornice do 100m	m3	58,000		
6	180401211	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	290,000		
7	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	6,800		
8	185802111	Zahumusovanie	m2	160,000		
9	103111000	Rašelinový substrát 50l	ks	39,000		
10	184911311	Položenie mulčovacej textílie v rovine a svahu do 1:5	m2	150,000		
11	693112680	Textília mulčovacia - geotextília netkaná	m2	150,000		
12	184911421	Mulčovanie rastlín mulč.kôrou hr.do 100 mm v rovine a svahu	m2	150,000		
13	10391100	Mulč kôrový 50 l	ks	80,000		
14	183101214	Jamky pre výsadbu s výmenou 50% pôdy zeminy tr.1-4 objem 0,125 m3 v rovine a svahu do 1:5	ks	105,000		
15	184102112	Vysadenie dreviny s balom D do 0,3 m do jamky so zaliatím v rovine a svahu do 1:5	ks	105,000		
16	MAT026	Buxus vždyzelený	ks	60,000		
17	MAT026	Tuja západná smaragd	ks	2,000		
18	MAT026	Bršlen "Gold Prince"	ks	4,000		
19	MAT026	Smrek "Picea Conica"	ks	4,000		
20	MAT026	Dráč Thunbergov purpurový	ks	3,000		
21	MAT026	Tis obyčajný "Taxus baccata"	ks	3,000		
22	MAT026	Forsythia xintermedia 60-80 cm	ks	5,000		
23	MAT026	Levanduľa	ks	5,000		
24	MAT026	Bršlen Fortuneov zlatozelený	ks	6,000		
25	MAT026	Skimnia japonica (2 ks samčie + 2 ks samičie)	ks	4,000		
26	MAT026	Borievka pôdokryvná	ks	8,000		
27	MAT026	Cezmína "Ilex altac lerensis" na kmienku	ks	1,000		

1 - ZEMNÉ PRÁCE SPOLU:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Odberateľ: Obec Snakov
 Projektant: Ing.Jaroslav Kvokačka-PROJEKTING, Na Hradbách 4,085 01 Bardejov
 Objekt : SO 02 - Multifunkčné ihrisko

VÝKAZ VÝMER

P.č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Cena celkom
------	-------------	--	-------------------	--------------------	--------------------	----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	121101102	Odstránenie ornice a premiestnenie na medziskládku so zložením na vzd.do 100m hr.0,25mx21mx36m	m3	189,000		
2	174101101	Zhutnený násyp zeminou 0,60x21x36m	m3	453,600		
3	131201101	Výkop pätiiek a jám v horn.tr3.do 100m3	m3	27,460		
4	1322011101	Hĺbenie rýh pre dreňy do 1,30m v rohn.tr.do 100m3	m3	135,140		
5	162307112	Vodor.premiestnenie výkop.horn.1-4 do 10m	m3	135,140		
6	167103101	Nakladanie zeminy schop.zúrodnenia	m3	57,150		
7	181301102	Rozprestrenie ornice,sklon do 1:5 do 500 m2 hr.do 15 cm	m2	381,000		
8	167103201	Nakladanie ornice z horn,tr,1-4 nad 100m3 do 1000 m3	m3	189,000		
9	162701101	Dovoz ornice do 1000m	m3	57,150		
10	180401211	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine alebo na svahu do 1:2	m2	262,000		
11	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	6,200		

1 - ZEMNÉ PRÁCE SPOLU:

2 - ZÁKLADY

12	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,280		
13	279321211	Betón základových múrov prostý tr.B15	m3	25,600		
14	279351103	Debnieie základových múrov jednostranné zhotovenie tradičné	m2	135,280		
15	279351104	Debnieie základových múrov jednostranné odstránenie tradičné	m2	135,280		
16	285175111	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania do múru	ks	108,110		
17	2127752112	Trativod z drenážnych rúr DN 80 /so štrk.lôžkom a obsypom/	m	135,140		

2 - ZÁKLADY spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

18	564762112	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.32-63 s rozprestrením a zhutnením hr.210	m2	594,000		
19	564841111	Podklad z kamennej drte z 8-16 s rozprestr.a zhut.hr.120mm	m2	594,000		
20	564801111	Podklad z kamennej drte z 0-4 s rozprestr.a zhut.hr.30mm	m2	594,000		
21	564851112-p	Umelý trávnik zapieskovaný, 20mm výška	m2	594,000		

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9-OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

22	9982222011	Presun hmôt pre poz.komunikácie s krytom zakameniva akejkoľvek dĺžky	t	559,400		
----	------------	--	---	---------	--	--

9-OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Zariadenie ihriska

23		Zadné mantinely - výška 1m - plastová výplň +hliniková konštrukcia + ochranná sieť do 3m	bm	36,000		
24		Futbalové bránky 4x2m	ks	2,000		
25		Bočné mantinely - výška 1m - plastová výplň + hliniková konštrukcia	bm	66,000		
26		Pár tenisových stojanov + sieť	ks	1,000		
27		Pár volejbalových stojanov + sieť	ks	1,000		
28		Basketbalové stojany	ks	2,000		
29		Čiarovanie pre tenis,volejbal,minifutbal	sada	1,000		

Zariadenie ihriska spolu:

Cvičebné náradie na trávinatej ploche

30	CX-04	Šliapacie zariadenie	ks	1,000		
31	CX-05	Elipsovité zariadenie	ks	1,000		
32	CX-06	Precvičovanie pásu	ks	1,000		
33	CX-08	Jazdecké zariadenie	ks	1,000		
34	CX-10	Bradlá	ks	1,000		
35	CX-11	Naťahovacie zariadenie	ks	1,000		

36		KMB1/KOMBI 1	ks	1,000		
----	--	--------------	----	-------	--	--

37	Montáž kombi 1	ks	1,000
38 PS401-N	Nerezová lavička s operadlom	ks	8,000
39	Montáž lavičky nerezovej	ks	8,000

Cvičebné náradie na trávinatej ploche spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: