

	<b>Výkaz výmer</b>				
	<b>Obec Varadka</b>				
P.č.	Popis	M.J.	Mn.	J. cena bez DPH €	Celkom bez DPH €
	<b>Tovar</b>				
1	Regulovateľné cestné LED svietidlo s integrovanou prepäťovou ochranou 20kA č.1	ks	31		0,00
2	LED svietidlo s integrovanou prepäťovou ochranou 20kA č.2	ks	1		0,00
4	Výložník na betónový stôžiar l=500 mm	ks	32		0,00
5	Montážna krabička	ks	32		0,00
6	RVO	ks	1		0,00
7	Regulačný člen svietidla	ks	31		0,00
8	UNI svorka 25	ks	32		0,00
9	UNI svorka 50	ks	32		0,00
10	Kábel ku krabičke cyky 2x4 -2m	ks	32		0,00
25	Kábel napájací CYKY-Z, 3Cx2,5	m	200		0,000
11	Spojovací materiál	ks	1		0,00
	<b>Spolu</b>				<b>0,00</b>
	<b>Služby</b>				
12	Demontáž starého svietidla	ks	15		0,00
13	Montáž nového svietidla	ks	32		0,00
14	Demontáž starého výložníka	ks	15		0,00
15	Montáž nového výložníka	ks	32		0,00
17	Montáž a svorkovanie krabičky vr. svoriek	ks	32		0,00
18	Demontáž starého RVO	ks	1		0,00
19	Montáž nového RVO	ks	1		0,00
20	Montáž regulačného člena	ks	31		0,00
21	Nastavenie regulácie výkonu svietidla	ks	31		0,00
22	Oživenie a nastavenie softvéru na RVO	ks	1		0,00
23	Montáž UNI svorky, pripojenie	ks	32		0,00
31	Kábel CYKY-Z 3Cx2,5 - montáž na pripravené podpery	m	200		0,000
24	Prevádzka montážnej plošiny	hod.	40		0,00
25	Doprava montážnej plošiny	km	100		0,00
25	Nakladanie s odpadom	kpl	1		0,00
26	Odborná prehliadka a skúška	hod.	32		0,00
26	Dopravné a režijné náklady VO	kpl	1		0,00
27	Odborná prehliadka a skúška RVO	ks	1		0,00
	<b>Spolu</b>				<b>0,00</b>
	<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
	<b>Zariadenia</b>				
1	NVR - Záznamové zariadenie	ks	1		0,00

	Videorekordér IP sieťový 32-kanálový, profesionálnej série, OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, rozlíšenie pre záznam 960fps-D1, 480fps-720P, 240fps-1080P, záznam max. do 128Mbps, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru, živý náhľad maximálne 2mpx na každý kanál, podpora 32x audio z IP kamier, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 16/6, 8 x SATA 3.5" HDD Max. 48TB (bez HDD), e SATA až 16TB, 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 4x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 2U, 440 × 460 × 89mm, hmotnosť 6kg (bez HDD).				
2	HDD - Hard disk 6TB sformátovaný	ks	2		0,00
	SATA DISK 6000GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov				
3	UPS - Záložný zdroj napájania pre dispečerské pracovisko	ks	1		0,00
4	Kamera vonkajšia s rozlíšením 1980x1080px, 50fps, Full HD,	ks	0		0,00
	IR LED nočné videnie s dosahom do 50m, krytie IP66,				
	video analýza, zoom objektív 4-8mm, uhol záberu 90-58 st.				
	citlivosť farebná 0,005lux, 0 lux - IR LED				
5	Kamera vonkajšia s rozlíšením 1980x1080px, 25fps, Full HD,	ks	12		0,00
	IR LED nočné videnie s dosahom do 40m, krytie IP66,				
	video analýza, zoom objektív 6mm, uhol záberu 56 st.				
	citlivosť farebná 0,01lux, 0 lux - IR LED				
6	Pätica montážna pre kameru	ks	12		0,00
7	Držiak na stĺp	ks	12		0,00
8	Monitor LED 32",HDMI , VGA,AV vstup, Full HD rozlíšenie	ks	1		0,00
9	Skriňa kamerového rozvádzača s výbavou	ks	1		0,00
10	Konzola pre uchytenie skrine na stĺp	ks	5		0,00
11	Skriňa na stĺpe pre montáž technológie - 2 a viac kamier	ks	5		0,00
12	Skriňa na stĺpe pre montáž technológie - 1 kamera	ks	0		0,00
13	sada 2xWIFI anténa 5,8GHz	ks	0		0,00
14	Optický prevodník	ks	10		0,00
15	Konzola pre uchytenie 1 resp. viacerých antén	ks	0		0,00
16	Držiak WIFI polohovateľný	ks	0		0,00
17	Switch 5-portový 4 x PoE - priemyselný	ks	5		0,00
18	Switch 24-portový PoE	ks	1		0,00
19	Žľab 40/20 biela	m	50		0,00
20	Podružný materiál	kpl	1		0,00
	<b>Káble</b>				
21	Káble pre pevné uloženie FTP LSOH C5E	m	0		0,00
22	Káble pre pevné uloženie FTP LSOH C5E - závesný	m	150		0,00
23	Optický kábel - samonosný, SM, 12vl.	m	0		0,00
24	Optický kábel - kombinovaný, samonosný, SM, 12vl. , 3xCU/1x2,3+2x1,8/	m	1050		0,00
25	Kábel napájací CYKY-Z, 3Cx2,5	m	0		0,00
26	Kábel napájací CYKY-Z, 3Cx1,5	m	0		0,00
26	Konzoly a závesy pre optický samonosný kábel na pripravené podpory	kpl	1		0,00
26	Elektroinštalčný materiál - napájanie rozvádzača KS	kpl	1		0,000
	<b>Montážne práce KS</b>				
27	Vytýčenie trasy vedenia	m	1200		0,00

27	Prestupy murivom vrátane vysprávok	kpl	1		0,00
27	Kábel FTP uložený pevne v žľabe	m	0		0,00
28	Kábel FTP záves	m	150		0,00
29	Kábel optický samonosný - montáž na pripravené podpery	m	0		0,00
30	Kábel optický samonosný vr. napájania- montáž na pripravené podpery	m	1050		0,00
30	Montáž konzol a závesov pre samonosný optický kábel	kpl	1		0,00
31	Kábel CYKY-Z 3Cx2,5 - montáž na pripravené podpery	m	0		0,00
32	Kábel CYKY-Z 3Cx1,5 - montáž na pripravené podpery	m	0		0,00
32	Elektroinštalačné práce - napájanie rozvádzača KS	kpl	1		0,000
33	Ukončenie FTP káblov	ks	4		0,00
34	Montáž závesného mini rozvadzača na stĺp	ks	5		0,00
35	Ukončenie optických káblov zváraním, meranie trasy	set	1		0,00
36	Mont. WIFI bodu na stožiar, upevnenie, zmeranie a nasmerov.	ks	0		0,00
37	Montáž kamery na konzolu, priskrutkovanie, pripojenie, mechanické nastavenie	ks	12		0,00
38	Uved. rozvodu do chodu, prepj. zariadenia, preverenie a premeranie, nastavenie-kamera pevná vonkajšia	ks	12		0,00
40	Montáž dat. prepínača, osadenie, pripojenie siete, nastavenie-vonkajšie vyhotovenie	ks	6		0,00
43	Montáž prevodníka, nastavenie	ks	10		0,00
39	Montáž monitora, pripevnenie a uloženie monitora, pripojenie sieťového a VGA kábla nastavenie param.	m	1		0,00
41	Montáž NVR, pripojenie, kontrola a nastavenie, odskúšanie	ks	1		0,00
42	Montáž HDD	ks	2		0,00
45	Montáž kábelového žľabu PVC na stenu	ks	50		0,00
44	Dopravné a režijné náklady KS	kpl	1		0,00
46	Prenájom plošiny	set	1		0,00
	<b>Inžinierska činnosť</b>				
48	Programovanie a konfigurácia zariadení vrátane nastavenia NVR - testovanie	set	1		0,00
49	Oživenie a uvedenie zariadenia do prevádzky - zaškolenie obsluhy, konzultácia	set	1		0,00
50	Odborná prehliadka a skúška vychádzková	set	1		0,00
	<b>Cena celkom bez DPH:</b>				<b>0,00</b>
	<b>SUMA SPOLU</b>				<b>0,00</b>