

ZADANIE

Stavba: Výstavba miestnych chodníkov v obci Brestov
Objekt: SO 01 - Výstavba chodníkov v centre obce
Časť: chodník B1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Brestov

Spracoval:

Dátum: 2. 1. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	45.800		
2	221	113107211	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm 0,160 t	m2	45.800		
3	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	45.800		
4	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	43.200		
5	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	43.200		
6	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m prebyť. vykop	m3	43.200		
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43.200		
8	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	138.200		
9	231	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	175.000		

5 Komunikácie

10	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr.100 mm-chodníky - A	m2	114.000		
11	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	24.200		
12	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr.C 8/10 hr.100 mm	m2	114.000		
13	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	24.200		
14	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	138.200		
15	GH0	K6NS.1	Zámková dlažba 20x10x6 cm SIVÁ	m2	115.140		
16	592	5922901470	Zámková dlažba 8 cm, červená (20/10,	m2	24.442		
17	GH0	B6KC	Dlažby Low value Dlažba pre nevidiacich 6 Premac DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ 9,6 m2/pal, s výstupkami	m2	2.020		

ZADANIE

Stavba: Výstavba miestnych chodníkov v obci Brestov
Objekt: SO 01 - Výstavba chodníkov v centre obce
Časť: chodník B1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Brestov

Spracoval:

Dátum: 2. 1. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	GH0	B6KDC	Dlažby Low value Dlažba pre nevidiacich 6 Premac DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm ČERVENÁ 9,6 m2/pa	m2	0.909		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	82.000		
20	592	5921745000	Obrubník betónový ABO /100x10x20/	s	82.820		
21	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	81.500		
22	592	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 /100x15x30/	s	82.315		
23	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	81.500		
24	221	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	15.000		
25	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34.716		
26	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	659.604		
27	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34.716		
28	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	34.716		

99 Presun hmôt HSV

29	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	139.354		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

Celkom