VZOROVÉ PRIEČNE REZY

Černina
C3 MOU 4,0/30
km 0,37923-0,70923

Konštrukcia vozovky (zaťaženie do 7.5 t na ŠN)
Asfaltobetón AC 11, O II., 60 mm STN EN 13108-1
Postrek spojovací asfaltový 0,7 kg/m2, PI, A, STN 73 6129
Vyspravenie výtlkov asf. zmesou do hr.=100 mm, AC 22 priem. množstvo 0,054 t/m2

Celková hrúbka vozovky 60 mm

Černina
C3 MOU 4,0/30
km 0,34210-0,37923



Konštrukcia vozovky (zaťaženie do 7.5 t na ŠN)
Asfaltobetón AC 11, O II., 60 mm STN EN 13108-1
Postrek spojovací asfaltový 0,7 kg/m2, PI, A, STN 73 6129
Vyspravenie výtlkov asf. zmesou do hr.=100 mm, AC 22 priem. množstvo 0,054 t/m2

Celková hrúbka vozovky 60 mm

Černina
C3 MOU 4,0/30
km 0,05000-0,12100
km 0,23500-0,34210



Konštrukcia vozovky (zaťaženie do 7.5 t na ŠN)
Asfaltobetón AC 11, O II., 40 mm STN EN 13108-1
Postrek spojovací asfaltový 0,7 kg/m2, PI, A, STN 73 6129

Celková hrúbka vozovky 40 mm

Černina
C3 MOU 4,0/30
km 0,00000-05000
km 0,12100-0,23500



Konštrukcia vozovky (zaťaženie do 7.5 t na ŠN)
Asfaltobetón AC 11, O II., 40 mm STN EN 13108-1
Postrek spojovací asfaltový 0,7 kg/m2, PI, A, STN 73 6129

Celková hrúbka vozovky 40 mm

				Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav Hríb, PhD
				Vypracoval	Ing. Miroslav Hríb, PhD
Okres	Humenné	*Katastrálne územie*	Černina	*Dátum*	December 2015
Investor	Obec Černina Baškovce pri Humennom, 067 23			*Stupeň*	SP
				Formát	5xA4
Stavba	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			*Mierka*	1:50
				Číslo prílohy	5
Obsah	Vzorové priečne rezy			*Číslo kópie*	