

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Dom smútku - rekonštrukcia

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR						
SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - sadové úpravy						
SO-02 Parkovisko						
SO-03 Obecná komunikácia - rekonštrukcia						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Dom smútku - rekonštrukcia				Miesto:	
Ks:					
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 16.1.2016	
Odberateľ: Obec Slovenská Volová				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			0,00	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17 Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00	
				22 DPH 20% z 0,00 0,00	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu 0,00	
		F			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> Odberateľ Dodávateľ </div>					

Krycí list rozpočtu

Stavba Dom smútku - rekonštrukcia				Miesto:	
Objekt SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 16.1.2016	
Odberateľ: Obec Slovenská Volová				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmí 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 75%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	22	DPH 20% z 0,00	0,00	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	0,00	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00																		
22	DPH 20% z 0,00	0,00																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	0,00																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Slovenská Volová
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.
Dodávateľ:
Stavba Dom smútku - rekonštrukcia
Objekt SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 16.1.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	46,2500
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	45,5700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	54,7200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	263,7700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	18,7100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	24,7700	7,3200
PRESUNY HMŮT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	407,5400	53,5700
Práce PSV					
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,9000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	1,4100	0,1300
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,6900	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,1200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	3,1200	0,1300
Celkom	0,00	0,00	0,00	410,6600	53,7000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR

Odberateľ: Obec Slovenská Volová

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 16.1.2016

Stavba Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	58,000				0,000	0,000
1/A 1	122301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	29,000				0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	26,400				0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	13,200				0,000	0,000
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	121,900				0,000	0,000
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	M3	121,900				0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	121,900				0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	270,000				0,000	0,000
221/B 1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m2 0,154 t	m2	125,000				0,000	0,000
221/B 1	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t	m2	125,000				0,000	30,000
221/B 1	113107121	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t	m2	125,000				0,000	16,250
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	46,250
		ZÁKLADY							
271/A 1	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80 s obsypom kamenivom drveným fr. 4/8 hr. 200 mm	m	55,000				14,712	0,000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
311/A 1	214500211	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm	m	55,000				0,000	0,000
S/S60	5834392900	Kamenivo drvené fr. 16-32	t	30,855				30,855	0,000
		ZÁKLADY						45,570	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
321/A 1	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného fr. 4-8 hr.vrstvy 20 mm	m2	270,000				54,718	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						54,720	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	270,000				193,439	0,000
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	270,000				30,240	0,000
S/S70	5922912400	Zámková dlažba 8 cm	m2	272,700				40,087	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						263,770	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612465115	Príprava podkladu,prednástreč BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	249,452				0,075	0,000
11/A 1	612465144	Vnútna omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášani hr. 6 mm	m2	249,452				1,572	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	249,452				0,489	0,000
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	22,896				0,002	0,000
11/A 1	622464522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna fasádna hr. zrna 2 mm vrátane podkladného náteru	m2	197,695				0,706	0,000
11/A 1	622466115	Príprava podkladu,prednástreč BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	197,695				0,059	0,000
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	197,695				0,387	0,000
11/A 1	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	m2	4,560				0,339	0,000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	15,200				0,134	0,000
14/C 1	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	249,452				8,386	0,000
14/C 1	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -30% hladkých	m2	197,695				6,562	0,000
P/PC	283413340	Plastová parapetná doska vnútorná š. 200 mm, farba zlatý dub, označenie 1/P	m	15,200				0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						18,710	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	316,271				0,000	0,000
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	632,542				0,392	0,000
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	25,600				0,152	0,000
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	316,271				0,000	0,000
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	78,260				0,000	0,000
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	4,000				0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	10,000				0,000	0,000
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	3,861				0,009	0,290
13/B 1	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	10,280				0,009	0,483
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	16,851				0,020	1,483
13/B 1	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	249,452				0,000	2,495
13/B 1	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	197,695				0,000	2,570
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	7,320				0,000	0,000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	137,140				24,189	0,000
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	7,320				0,000	0,000
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	36,600				0,000	0,000
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	7,320				0,000	0,000
P/P 1	592029170010	PREMAC parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	KUS	138,511				0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						24,770	7,320
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	407,532				0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						407,540	53,570
		Práce PSV							
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 1	725	Montáž a dodávka prietokového ohrievača vody s batériou nad umývadlo	KUS	1,000				0,004	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	167,000				0,000	0,000
762/A 1	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	167,000				0,000	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,568				0,037	0,000
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,899				0,000	0,000
S/S80	6051716300	Laty akosť I do 25cm2	M3	1,567				0,862	0,000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						0,900	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764/A 1	764348211	Zachytávače snehu	ks	34,000				0,165	0,000
764/A 6	764171103	Krytina stiech zložitých z poplastovaného plechu RAL 3009 vrátane doplnkov	m2	167,000				0,920	0,000
764/A 6	764173206	Rímsový vetrací hrebeň	m	14,000				0,012	0,000
764/A 6	764173246	Rímsový vetrací pás	m	14,000				0,012	0,000
764/A 6	764173246	Hrebenáč škridlový	m	34,000				0,029	0,000
764/A 6	764173421	Štítové lemovanie	m	68,000				0,035	0,000
764/A 6	764173431	Lemovanie odkvapové	m	17,000				0,007	0,000
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, 33	m	14,000				0,038	0,000
764/A 6	764359221	Kotlík žľabový z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm 33/100	ks	5,000				0,005	0,000
764/A 6	764454222	Odpadové rúry z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, priemer 100 mm	m	15,000				0,040	0,000
764/A 6	764711114	Oplechovanie parapetov z lakoplastovaného plechu, farba zlatý dub, hr. plechu 0,55mm, rš 260 mm, označenie 1/K	m	15,200				0,031	0,000
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,414				0,000	0,000
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	19,000				0,000	0,002
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	14,000				0,000	0,047
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	ks	5,000				0,000	0,006
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	15,200				0,000	0,021
764/B 1	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	15,000				0,000	0,053

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/P 1	628118500020	Ukončenie hrebenáča vetracie	KUS	4,000				0,000	0,000
S/S10	1388012700	Plech poplastovaný hladký	m2	10,000				0,075	0,000
S/S10	1945500070	Vetrací pás TOP ROLL	m	34,000				0,034	0,000
S/S50	5535014400	Hrebenáč na ukončenie nárožia	ks	6,000				0,002	0,000
S/S50	5537300180	Tesniaci pás univerzálny	m	18,000				0,005	0,000
S/S90	6317141020	Vetrací otvor	ks	10,000				0,004	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						1,410	0,130
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
766/A 1	766621081	Montáž plastového okna so zasklením	m	90,300				0,009	0,000
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,687				0,000	0,000
P/PC	283413342	Plastové okno zlatý dub5-kom. profil, izol. dvojsklo, Uw=0,98W/m2K; skosené , desaťdielne, 9xF+1xS, 2670x2850 mm, označenie 101	kus	2,000				0,000	0,000
P/PC	283413343	Plastové okno zlatý dub5-kom. profil, izol. dvojsklo, Uw=0,98W/m2K; jednodielne, F, päťuholníkové dl. 420 mm, označenie 102	kus	1,000				0,000	0,000
P/PC	283413344	Plastové dvere exteriérové zlatý dub , dvojkrídlové O 1800x2060 mm, zámok bezpečnostný, označenie 201	kus	1,000				0,000	0,000
P/PC	283413345	Plastové dvere exteriérové zlatý dub , jednokrídlové O 750x2060 mm, zámok bezpečnostný, označenie 205	kus	2,000				0,000	0,000
P/PC	283413346	Plastové dvere exteriérové zlatý dub , jednokrídlové O 850x2060 mm, zámok bezpečnostný, označenie 204	kus	1,000				0,000	0,000
P/PC	283413347	Plastové dvere interiérové zlatý dub , dvojkrídlové O 1680x2060 mm, zámok štandardný mechanický, označenie 203	kus	1,000				0,000	0,000
P/PC	283413348	Plastové dvere exteriérové zlatý dub , dvojkrídlové O 1550x2060 mm, zámok bezpečnostný, označenie 202	kus	1,000				0,560	0,000
S/S90	6114100800	Plastové okno zlatý dub5-kom. profil, izol. dvojsklo, Uw=0,98W/m2K; jednodielne, OS, 580x580 mm, označenie 103	ks	2,000				0,025	0,000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S90	6114101500	Plastové okno zlatý dub5-kom. profil, izol. dvojsklo, Uw=0,98W/m2K; dvojdielne, F, šikmé, 370x1460 mm, označenie 104	ks	4,000				0,046	0,000
S/S90	6114122100	Plastové dvere interiérové zlatý dub , jednokrídlové O 800x2060 mm, zámok štandardný mechanický, označenie 206	ks	1,000				0,046	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,690	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	38,500				0,017	0,000
783/A 1	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	249,452				0,100	0,000
783/B 1	783601816	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	38,500				0,000	0,000
		NÁTERY						0,120	0,000
		Práce PSV						3,120	0,130
SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - ASR				Celkom				410,660	53,700

Krycí list rozpočtu

Stavba Dom smútku - rekonštrukcia				Miesto:	
Objekt SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - sadové úpravy					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 16.1.2016	
Odberateľ: Obec Slovenská Volová				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmí 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	22	DPH 20% z 0,00	0,00	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	0,00	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00																		
22	DPH 20% z 0,00	0,00																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	0,00																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Slovenská Volová

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ:

Stavba Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - sadové úpravy

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 16.1.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	168,7700	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	168,7700	0,0000
 Celkom	 0,00	 0,00	 0,00	 168,7700	 0,0000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - sadové úpravy

Odberateľ: Obec Slovenská Volová
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 16.1.2016

Stavba Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	123,450				0,000	0,000
1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	61,725				0,000	0,000
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	123,450				0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	123,450				0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	823,000				0,000	0,000
1/A 1	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	M2	823,000				0,000	0,000
231/A 2	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	823,000				0,000	0,000
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	823,000				0,000	0,000
231/A 2	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	KS	10,000				0,000	0,000
231/A 2	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	823,000				0,000	0,000
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	823,000				0,000	0,000
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	823,000				0,000	0,000
231/A 2	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do1000 mm	KS	10,000				0,000	0,000
231/A 2	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	KS	30,000				0,012	0,000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
231/A 2	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	M2	823,000				0,001	0,000
231/A 2	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	M2	823,000				0,003	0,000
231/A 2	185802112	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 vitahumom, kompostom alebo maštalným hnojom	T	3,292				0,000	0,000
231/A 2	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	823,000				0,000	0,000
231/C 2	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	M3	16,460				0,000	0,000
P/PC	MAT	Chemický postrek na odburinenie pôdy	L	0,593				0,001	0,000
P/PC	MAT	Vitahum	T	3,424				3,424	0,000
P/PC	MAT	Dodávka ornice s dovozom	M3	127,154				165,300	0,000
P/PC	MAT	Chemický postrek na odburinenie pôdy po založení kultúry	L	0,424				0,000	0,000
P/PC	MAT	ČEREŠŇA PÍLKATA (PRUNUS SERUCATA - SAKURA), výška pri výsadbe 200-250 mm	kus	5,000				0,000	0,000
P/PC	MAT	Koly výšky 2 m	kus	30,000				0,000	0,000
P/PC	MAT	JAVOR JAPONSKÝ /ACER JAPONICUM/, výška pri výsadbe 100-115 cm	kus	5,000				0,000	0,000
S/S10	0057211300	Trávové semeno - výber	KG	28,821				0,029	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE						168,770	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	168,770				0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						168,770	0,000
SO-01 Hlavný objekt - rekonštrukcia - sadové úpravy				Celkom				168,770	0,000

Krycí list rozpočtu

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Stavba Dom smútku - rekonštrukcia Miesto: </div>			
Objekt SO-02 Parkovisko			
Ks:			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 16.1.2016 </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Odberateľ: Obec Slovenská Volová IČO: </div>			
DIČ:			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Dodávateľ: IČO: </div>			
DIČ:			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o. IČO: </div>			
DIČ:			

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmíe 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	22	DPH 20% z 0,00	0,00	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	0,00	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00																		
22	DPH 20% z 0,00	0,00																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	0,00																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Obec Slovenská Volová
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.
Dodávateľ:
Stavba Dom smútku - rekonštrukcia
Objekt SO-02 Parkovisko

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 16.1.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	30,8000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	153,3500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	11,3000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	195,4500	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	195,4500	0,0000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-02 Parkovisko

Odberateľ: Obec Slovenská Volová
 Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.
 Dodávateľ:
 Stavba Dom smútku - rekonštrukcia
 Objekt SO-02 Parkovisko

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 16.1.2016

—
—
—
—
—
—

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	83,300				0,000	0,000
1/A 1	122301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	41,650				0,000	0,000
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	90,800				0,000	0,000
1/A 1	171101104	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	22,500				0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	90,800				0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	152,000				0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
321/A 1	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného fr. 4-8 hr.vrstvy 20 mm	m2	152,000				30,804	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						30,800	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	152,000				108,899	0,000
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	152,000				17,024	0,000
221/A 1	596911191	Príplatok za kladenie betónovej dlažby - vytvorenie oddelenia parkovacích miest a značky pre imobilných	m2	152,000				4,864	0,000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-02 Parkovisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
S/S70	5922912400	Zámková dlažba 8 cm	m2	153,520				22,567	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						153,350	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	25,500				2,949	0,000
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	37,860				6,678	0,000
P/P 1	592029170010	PREMAC parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	KUS	38,239				0,000	0,000
S/S70	5921954410	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15 cm - NÁBEHOVÝ	ks	25,755				1,674	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						11,300	0,000
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	195,459				0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						195,450	0,000
SO-02 Parkovisko				Celkom				195,450	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Dom smútku - rekonštrukcia				Miesto:	
Objekt SO-03 Obecná komunikácia - rekonštrukcia					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 16.1.2016	
Odberateľ: Obec Slovenská Volová				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmí 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	22	DPH 20% z 0,00	0,00	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	0,00	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00																		
22	DPH 20% z 0,00	0,00																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	0,00																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Slovenská Volová
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.
Dodávateľ:
Stavba Dom smútku - rekonštrukcia
Objekt SO-03 Obecná komunikácia - rekonštrukcia

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 16.1.2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	52,9000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	62,4400	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	62,4400	52,9000
Celkom	0,00	0,00	0,00	62,4400	52,9000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-03 Obecná komunikácia - rekonštrukcia

Odberateľ: Obec Slovenská Volová

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 16.1.2016

Stavba Dom smútku - rekonštrukcia

Objekt SO-03 Obecná komunikácia - rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	28,800				0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	28,800				0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	96,000				0,000	0,000
221/B 1	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t	m2	96,000				0,000	23,040
221/B 1	113107121	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t	m2	96,000				0,000	12,480
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	96,000				0,000	17,376
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	52,900
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564851113	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32 s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 170 mm	m2	96,000				30,363	0,000
221/A 1	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr. 70 mm	m2	96,000				17,370	0,000
221/A 1	577151313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 60mm	m2	96,000				14,708	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						62,440	0,000
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	62,441				0,000	0,000

Rozpočet Dom smútku - rekonštrukcia / SO-03 Obecná komunikácia - rekonštrukcia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						62,440	52,900
SO-03 Obecná komunikácia - rekonštrukcia				Celkom				62,440	52,900