

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka
 Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	36,000		
2	001	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	33,623		
3	001	Príplatok k cene za lepivosť pri hbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	33,623		
4	001	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	12,831		
5	001	Príplatok k cenám za lepivosť pri hbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	12,831		
6	001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	9,250		
7	231	Hbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	15,000		
8	231	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m ²	114,530		
9	005	Trávové semeno - výber	kg	3,539		
10	231	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	32,000		
11	026	Listnaté kríky (Cotoneaster ; Partenocissus ; Potentilla; Sambucus; Symphoricarpos; Syringa)	ks	32,000		
12	231	Výsadba stromu do predom vyhbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	16,000		
13	026	Listnaté a ihličnaté stromy (Acer; Betula; Fagus; Fraxinus a pod.)	ks	16,000		
14	231	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	16,000		
15	231	Položenie mulovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	98,550		
16	693	Mulovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m ² , NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal.	0,590		

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka

Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	231		Položenie mul ovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	98,550		
18	231		Mul ovanie záhonu rastlín kôrou	m2	98,550		
19	055		Mul ovacia kôra	/	358,000		
20	231		Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,029		
21	103		Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	2,250		
22	231		Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	114,530		
23	231		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	60,000		

2

Zakladanie

24	002		Vankúše zhutnené pod základové pásy zo štrkopiesku	m3	7,801		
25	011		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	21,748		
26	011		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 - podkladný betón	m3	24,083		
27	011		Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,524		
28	011		Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,524		
29	011		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, ve kosoka 150x150 mm	m2	160,550		
30	011		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	39,299		
31	011		Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,358		
32	011		Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,342		
33	011		Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,027		
34	011		Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	10,217		
35	011		Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	27,241		
36	011		Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	27,241		
37	011		Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,650		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka
Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	011		Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	103,743		
39	011		Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000		
40	011		Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000		
41	011		Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,744		
42	011		Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	7,185		
43	011		Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	7,185		
44	011		Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,075		
45	011		Betón st pov a pilierov hranatých, ahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,224		
46	011		Debnenie hranatých st pov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	13,920		
47	011		Debnenie hranatých st pov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	13,920		
48	011		Výstuž st pov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,122		
49	011		Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	99,823		
50	012		Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,240		
51	012		Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií - vrátane zálievky	m3	2,542		

4

Vodorovné konštrukcie

52	012		Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	7,000		
53	593		Stropný panel SPIROLL 1190/250/7100	m	49,700		
54	011		Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	6,000		

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka
Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	011		Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	28,020		
56	011		Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	28,020		
57	011		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	28,020		
58	011		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	28,020		
59	011		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,600		
60	011		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	14,593		
61	011		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	90,886		
62	011		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	90,886		
63	011		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,459		
64	011		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,945		
65	011		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,195		
66	011		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,175		
67	011		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,175		
68	011		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,150		
69	011		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,150		
70	271		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,100		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

71	011		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	78,611		
----	-----	--	--	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka

Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
72	011		Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) - možné použiť - nahradí tento výrobok ekvivalentným výrobkom	m2	53,500		
73	011		Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm - možné použiť - nahradí tento výrobok ekvivalentným výrobkom	m2	53,500		
74	011		Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) - možné použiť - nahradí tento výrobok ekvivalentným výrobkom	m2	535,462		
75	011		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vyrovnávacia stierka (Baumit PutzSpachtel) hr. 3 mm - možné použiť - nahradí tento výrobok ekvivalentným výrobkom	m2	495,124		
76	011		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm - možné použiť - nahradí tento výrobok ekvivalentným výrobkom	m2	495,124		
77	011		Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií Kombidoska KRUPINIT hr. 35 mm - možné použiť - nahradí tento výrobok ekvivalentným výrobkom	m2	39,753		
78	011		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT(komplet), silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm - možné použiť - nahradí tento výrobok ekvivalentným výrobkom	m2	281,276		
79	011		Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT(komplet), Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) - možné použiť - nahradí tento výrobok ekvivalentným výrobkom	m2	281,276		
80	011		Betónový poter - BASF, Price Color EBF hrubý samonosný do hr. 70 mm	m2	188,690		
81	011		Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, Stierka 20 MPa, na vnútorné použitie, ozn. 060, hr. 4 mm	m2	129,460		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

82	003		Montáž lešenia akéhokoľvek pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	476,140		
----	-----	--	--	----	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka
Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83	003		Príplatok za prvý a každý ďalší i za atý mesiac použitia lešenia ahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	476,140		
84	003		Demontáž lešenia ahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	476,140		
85	003		Lešenie ahké pracovné pomocné, s výškou lešeovej podlahy do 1,20 m	m2	192,740		
86	003		Lešenie ahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	8,100		
87	011		Vyistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	200,840		
88	013		Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameom, -2,20000t	m3	8,584		
89	013		Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúko vek maltu, -2,38500t	m3	106,141		
90	013		Búranie komínov. muriva z tehál na akúko vek maltu x, -1,63300t	m3	3,648		
91	013		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	9,327		
92	013		Búranie dlažieb bez podkladného lôžka z drevených klátikov do piesku, -0,07000t	m2	93,270		
93	013		Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	18,654		
94	013		Otlenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	53,250		

99 Presun hmôt HSV

PSV PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

95	711		Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetra ným náterom za studena	m2	160,550		
96	711		Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetra ným náterom za studena	M2	8,118		
97	111		Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch - možné použiť - nahradí tento výrobok ekvivalentným výrobkom	t	0,506		

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka

Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
98	711		Izolácia proti vode - stierka SIKATON na ploche vodorovnej, dvojnásobná	m2	129,460		
99	711		Izolácia proti vode - stierka SIKATON na ploche zvislej, dvojnásobná	m2	16,821		
100	711		Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	321,100		
101	711		Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	M2	16,236		
102	628		Pásy ažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	387,936		
103	711		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

712

Izolácie striech

104	711		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	42,600		
105	283		Parozábrana JUTAFOL REFLEX 150 A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role: 75m2	m2	48,990		
106	711		Zhotovenie paropriepustnej folie pre strechy šikmé do 30°	m2	179,000		
107	283		Paropriepustná fólia	m2	205,850		
108	711		Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	133,463		
109	283		Parozábrana	m2	153,483		
110	711		Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným zosilnením pásov na sucho AIP š. 330 mm - pod pomurnicu	m	50,600		
111	628		Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 330/SH	m2	15,180		
112	711		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

713

Izolácie tepelné

113	713		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prichytením	m2	58,520		
114	631		ISOVER kamenná vlna hrúbka 120 mm	m2	59,690		
115	713		Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	54,280		
116	631		Tepelné izolácie podlahy NOBASIL PTE, adi ová minerálna izolácia - doska 20x600x1000	m2	55,366		
117	713		Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená vo ne v dvoch vrstvách	m2	134,410		

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka
Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
118	631		Tepelné izolácie podlahy NOBASIL PTE, adi ová minerálna izolácia - doska 40x600x1000	m2	137,100		
119	631		Tepelné izolácie podlahy NOBASIL PTE, adi ová minerálna izolácia - doska 50x600x1000	m2	137,100		
120	713		Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	133,463		
121	631		Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPE, adi ová minerálna izolácia - doska 200x600x1000	m2	136,132		
122	631		Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPE, adi ová minerálna izolácia - doska 60x600x1000	m2	136,132		
123	713		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	22,000		
124	283		TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 5mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 5x22 nenadrezaná AZ FLEX	m	22,440		
125	713		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

126	721		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	8,550		
127	721		Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	12,800		
128	721		Potrubie z rur PVC - v zemi DN 100	m	6,600		
129	721		Potrubie z rur PVC - v zemi DN 125	m	15,500		
130	721		Potrubie z rur PP-HT pripajacie DN 50	m	4,650		
131	721		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	4,100		
132	721		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	3,000		
133	721		Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000		
134	551		Uzávierka zápachová podlahová DN 100	ks	1,000		
135	721		Ventila ná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000		
136	286		istiaci kanaliza ný kus HT-DN 100	ks	1,000		
137	721		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	52,200		

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stak ínska Roztoka
 Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

138	721		Potrubie z oce .rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	4,400		
139	721		Potrubie z oce .rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	4,400		
140	721		Potrubie z rur plastohliníkových vodovodne DN 15	m	4,650		
141	721		Potrubie z rur plastohliníkových vodovodne DN 20	m	6,600		
142	721		Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	4,000		
143	721		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil	ks	6,000		
144	551		Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy mosadzný KE 119 C 1/2"	ks	4,000		
145	721		Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúva klinový G 1/2	ks	4,000		
146	551		Armatúry a príslušenstvo	ks	16,000		
147	721		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového	m	20,500		
148	721		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,500		

725 Zdravotechnika - zaria . predmety

149	721		Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	2,000		
150	642		Sanitarna Keramika WC kombi	ks	2,000		
151	721		Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	2,000		
152	642		Umývadlo	ks	2,000		
153	721		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000		
154	551		Umyvadlova bateria	ks	2,000		

762 Konštrukcie tesárske

155	762		Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	114,900		
156	762		Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	208,000		
157	605		Dodávka reziva krovu	m3	2,018		

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka
Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
158	605		Drevené I nosníky 90/300 - STEICOjoist SJ 90	bm	208,000		
159	762		Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	179,000		
160	607		Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	196,900		
161	762		Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	318,900		
162	605		Hranol ek 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,900		
163	762		Demontáž konštrukcií krovov	m2	175,750		
164	762		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a la ovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oce , vruty	m3	2,918		
165	762		Obloženie stropov alebo strešných podh adov z dosiek CETRIS	m2	6,785		
166	762		Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	93,270		
167	762		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

763

Konštrukcie - drevostavby

168	763		SDK podh ad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm - protipožiarny	m2	157,413		
169	763		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			

764

Konštrukcie klampiarske

170	764		Krytina PZ falcovaná (plechová, pozinkovaná-plastová) - komplet	m2	179,000		
171	764		Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000		
172	764		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách	m	15,450		
173	764		Snehové lapa e z pozinkovaného farbeného PZf plechu,	ks	30,000		
174	764		Ž aby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové	m	15,450		
175	764		Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m	49,250		

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka
Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
176	764		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	9,200		
177	764		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

178	765		Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie, -0,01300t - vrátane likvidácie	m2	175,750		
-----	-----	--	--	----	---------	--	--

766

Konštrukcie stolárske

179	766		Montáž okien drevených jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 2500 mm - šikmé	ks	1,000		
180	611		Drevené okno H/B 900/2500mm EURO IV 68 pevné presklenie - vrátane parapetov	ks	1,000		
181	766		Montáž okien drevených jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 3100 mm	ks	2,000		
182	611		Drevené okno H/B 900/3100 mm EURO IV 68 pevné presklenie - vrátane parapetov	ks	2,000		
183	766		Montáž okien drevených jednodielnych so zasklením š. 950 mm x v. 5000 mm - schodisko	ks	1,000		
184	611		Drevené okno H/B 950/5000 mm EURO IV 68 pevné presklenie - vrátane parapetov	ks	1,000		
185	766		Montáž zasklennej steny 4800/4800 mm	ks	1,000		
186	611		Zasklenná drevená stena s europrofilov 4800/4800 mm	ks	1,000		
187	766		Montáž zasklennej steny 5500/4800-7090 mm - šikmá s dreveným krížom	ks	1,000		
188	611		Zasklenná drevená stena s europrofilov 5500/4800-7090 mm	ks	1,000		
189	766		Montáž dverí drevených vchodových jednodielnych, 900/1970 - vrátane zárubne	ks	2,000		
190	611		Vchodové drevené dvere 900/1970 mm - vrátane zárubne	ks	2,000		
191	766		Montáž dverí drevených, vchodových dvojdielnych 1900/3550 mm - vrátane zárubne	ks	1,000		
192	611		Vchodové dvere dvojkrídlové 1900/3500 mm - vrátane zárubne	ks	1,000		
193	766		Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceovej alebo fošovej zárubne, jednokrídlové	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka
Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
194	611		Dvere vnútorné, dyhované š. 60,70,80 - presklený pás v strede, obj. .DYEL50 SAPELI	ks	4,000		
195	766		Montáž dverných krídiel kompletiz. jednokrídlových, šírky 1100	ks	2,000		
196	611		Dvere vnútorné, dyhované M10, plné, 1100/1970	ks	2,000		
197	766		Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilácou klapkou a lemovaním, ve kos okna 78x118 cm	ks	2,000		
198	611		Strešné okno VELUX GZL 1054 M06, 78x118cm	ks	2,000		
199	766		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	4,000		
200	611		Záruba a SAPELI vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj. .ZDYJK17	ks	4,000		
201	766		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	2,000		
202	611		Záruba a SAPELI vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj. .ZDYJK19	ks	2,000		
203	766		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

771

Podlahy z dlaždíc

204	771		Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu so špárovaním	m2	8,100		
205	597		Keramická dlažba schodiska	m2	8,262		
206	771		Montáž profilu schodiskovej hrany	m	23,750		
207	597		Schodová lišta,, farba biela	m	24,225		
208	771		Montáž soklíkov z obkladu iek do tmelu ve . 200 x 100 mm so špárovaním	m	56,070		
209	597		Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A 200x100 la	m2	5,719		
210	771		Montáž soklíkov z obkladu iek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu ve . 200 x 100 mm	m	12,160		
211	597		Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A 200x100 la	m2	1,240		
212	771		Montáž podláh z dlaždíc keramických do mrazuvzdorného lepidla so špárovaním	m2	4,070		

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka
Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
213	597		Keramická dlažba protišmyková - mrazuvzdorná	m2	4,150		
214	771		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do flexibil. malty CERESIT CM 17 bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. so žiaruvzdorným	m2	129,460		
215	597		Dlaždice keramické	m2	132,049		
216	771		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

775

Podlahy vlysové a parketové

217	775		Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet,	m2	59,210		
218	611		Ve koplošné parkety	m2	60,394		
219	775		Montáž parozábrany pod podlahy z molitanovej peny	m2	59,210		
220	283		Molitanová pena hrúbka 0,2 mm - možné použiť - nahradi tento výrobok ekvivalentným výrobkom	m2	65,131		
221	775		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

781

Dokončovacie práce a obklady

222	771		Montáž obkladov stien z obkladu iek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 200x200 mm	m2	40,338		
223	597		Obkladu ky keramické glazované viacfarebné hladké B 200x200 la	m2	41,145		
224	771		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

782

Dokončovacie práce a obklady z kam.

225	782		Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kame ov s lícom rovným,	m2	162,965		
226	583		Doska obkladová - keramická / exteriér	m2	166,224		
227	782		Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

783

Dokončovacie práce - nátery

228	783		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	325,442		
-----	-----	--	---	----	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: Zriadenie domu smútku - Prestavba na dom smútku Stakínska Roztoka
Objekt: SO-01 Hlavný objekt

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.4.2015

.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
229	783		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. 2x - možné použiť - nahradiť tento výrobok ekvivalentným výrobkom	m2	157,413		

784 Dokončovacie práce - ma by

230	784		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	495,124		
231	784		Ma by z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m vrátane stropu	m2	495,124		
232	784		Ma by z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m vrátane stropu	m2	495,124		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

233	921		Vypínač 1 d+m	ks	18,000		
234	921		Zásuvka 230 V d+m	ks	24,000		
235	921		Montáž a dodávka el.rozvádzača - komplet s náplňou	ks	1,000		
236	921		Reflektor 500 W + PIR + idlo / d+m	ks	4,000		
237	921		Svietidlo interier., atyp kateg. / d+m	ks	27,000		
238	921		Kábel CYKY 3x2,5 d+m	m	250,000		
239	921		Kábel CYKY 3x1,5 d+m	m	280,000		
240	921		Kábel CYKY 5x1,5 d+m	m	105,500		
241	921		Krabička sádrová d+m	ks	40,000		

Celkom