

VÝKAZ VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI VIŤAZOVCE - aktualizácia

Objekt: MIESTNA KOMUNIKÁCIA vetva A

Dátum: 18.11.2015

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	7,200		
2	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	7,200		
3	221	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	7,200		

4

Vodorovné konštrukcie

4	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,360		
---	-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	--

5

Komunikácie

5	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	7,200		
6	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	7,200		
7	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.60 mm	m2	335,000		
8	221	565181021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.150 mm	m2	88,000		
9	221	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr.50 mm	m2	110,000		
10	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	335,000		
11	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	335,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000		
13	221	919413111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000		
14	221	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	6,000		
15	592	5922266300	Rúra TZR 102-60 D 60/dĺ.250/hr.steny10,6cm	ks	3,000		
16	221	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20	m3	1,130		
17	001	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m	m	96,000		
18	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	335,000		
19	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	110,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI VIŤAZOVCE - aktualizácia

Objekt: MIESTNA KOMUNIKÁCIA vetva A

Dátum: 18.11.2015

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm 2,055 t	m	6,000		
21	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	33,760		
22	221	9790842161	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	t	33,760		
99 Presun hmôt HSV							
23	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	204,100		

Celkom