

VÝKAZ VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI VIŤAZOVCE - aktualizácia

Objekt: MIESTNA KOMUNIKÁCIA vetva J

Dátum: 18.11.2015

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	7,200		
2	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	7,200		
3	221	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	7,200		

4

Vodorovné konštrukcie

4	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,360		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

5

Komunikácie

5	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	376,000		
6	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	7,200		
7	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	7,200		
8	221	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.70 mm	m2	376,000		
9	221	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr.50 mm	m2	127,000		
10	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.50mm	m2	376,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	221	9194111211	Čelo mosta - oprava	ks	2,000		
12	221	9194111212	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	2,000		
13	221	919413211	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN 900 až 1500 mm	ks	1,000		
14	221	919523112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000 mm	m	7,000		
15	592	5922270100	Rúra železobetónová pre odpadné vody TZR Ms 1000/dĺ.100cm	ks	7,070		
16	221	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20	m3	2,640		
17	001	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m	m	71,000		
18	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	376,000		
19	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	127,000		
20	221	966008114	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	6,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI VIŤAZOVCE - aktualizácia

Objekt: MIESTNA KOMUNIKÁCIA vetva J

Dátum: 18.11.2015

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	41,930		
22	221	9790842161	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	t	41,930		
99 Presun hmôt HSV							
23	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	374,370		
PSV Práce a dodávky PSV							
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
24	767	767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	12,000		
25	553	55391530002	Oceľové zábradlie výšky 1100 mm	m	12,000		
26	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100		
Celkom							