

VÝKAZ VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI VIŤAZOVCE - aktualizácia

Objekt: MIESTNA KOMUNIKÁCIA vetva D

Dátum: 18.11.2015

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	24,000		
2	221	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	24,000		
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,840		
4	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,840		

2

Zakladanie

5	312	274315411	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného V 4-C 12/15	m3	3,840		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

6	312	326313112	vodostavebného, objemu do 3 m3 V4-C 16/20	m3	4,000		
7	011	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	24,000		
8	011	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	24,000		
9	011	341362021	Výstuž stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	0,130		

4

Vodorovné konštrukcie

10	011	413941125	Spätné osadenie oceľových nosníkov	m	24,000		
----	-----	-----------	------------------------------------	---	--------	--	--

5

Komunikácie

11	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 60 mm	m2	750,000		
12	221	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 50 mm	m2	270,000		
13	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	750,000		
14	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. jemnozrnný hr. 50mm	m2	750,000		
15	221	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	24,000		
16	221	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	10,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	001	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m	m	200,000		
18	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	750,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI VIŤAZOVCE - aktualizácia

Objekt: MIESTNA KOMUNIKÁCIA vetva D

Dátum: 18.11.2015

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	270,000		
20	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	6,000		
21	013	9640511111	Búranie samostatných trémov - oceľový nosník pre spätné využitie	m	24,000		
22	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	54,800		
23	221	9790842161	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	t	54,800		
99 Presun hmôt HSV							
24	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,070		
PSV Práce a dodávky PSV							
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
25	767	767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	12,000		
26	553	55391530002	Oceľové zábradlie výšky 1100 mm	m	12,000		
27	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100		

Celkom