

ZADANIE

Stavba: Obecný dom v obci Debrad'
Objekt: TZB - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

95	013	971056014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových - 0,00042t	cm	30,000		
96	013	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	23,000		
97	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,171		

PSV

Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

53	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	34,000		
54	283	2837741542	Izolačné trubice z PE D 22 x 20 izolácia-trubica	m	12,000		
55	283	2837741555	Izolačné trubice z PE D 28 x 20 izolácia-trubica	m	22,000		
70	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			
71	713	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%			

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

90	721	722131931	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	11,000		
92	286	2861121977	Rozvody vody z PE viacvrstvové - prechod s VZ d 20 - 1/2"	ks	11,000		
91	721	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000		
94	286	2861121979	Rozvody vody z PE viacvrstvové - prechod s VZ d 26 - 3/4"	ks	1,000		
52	721	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	12,000		
51	721	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	22,000		
56	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	4,000		
59	286	2861122021	Rozvody vody z PE viacvrstvové - nástenka, jednoduchá, d 20-1/2"	ks	18,000		
21	DGE	8914C023	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz	ks	4,000		
32	DG1	1220182	Guľový kohút DN20, PN25, s pákovým ovládačom	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Obecny dom v obci Debrad'
Objekt: TZB - Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	DGE	08030034	Spätná klapka, 3/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	ks	1,000		
35	721	722239101	omietku,poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	1,000		
36	484	4849210142	Poistný ventil 1/2 FF, 6 bar, mosadz	ks	1,000		
22	721	722290226r	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového priemeru do D 40mm	m	44,000		
23	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	44,000		
74	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			
75	721	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%			

732 Ústredné kúrenie, strojovne

79	731	732460005	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)	ks	1,000		
68	429	4290018317r	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 80 litr.	ks	1,000		
80	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%			
81	731	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

38	921	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	1,000		
39	422	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000		
40	422	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	1,000		
82	R	MV	Murárske výpomoci	%			
83	R	PM	Podružný materiál	%			
84	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

23-M Montáže potrubia

37	923	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	1,000		
41	484	4849120200	Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný	ks	1,000		
85	R	MV	Murárske výpomoci	%			
86	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

69	HZS	HZS000114	Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie	sub	1,000		
----	-----	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--	--

Celkom