

ZADANIE

Stavba: Úprava komunikácií v obci Bunkovce

Objekt: SO 02 chodník k cintorínu - časť 1.

Miesto: Bunkovce

Dátum:

Objednávateľ: obec Bunkovce

Projektant: JEGON s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

12	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,00		
13	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	175,00		
11	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,00		

1.1 - Zemné práce - trávnik

7	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	250,00		
2	K	180402111	Založenie trávniku hydrosev vrátane prípravy pôdy, hnojenia a dovozu vody na zálievku	m2	250,00		
3	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	12,50		
1	K	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	250,00		

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

10	K	34817111	Osadenie a dodávka zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do	m	40,00		
----	---	----------	---	---	-------	--	--

5 - Komunikácie

4	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asf emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	456,00		
5	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení strednozrnný AC 11 (ABS) ACo 11-II 45/80-75 hr.50mm	m2	455,00		

9 - Ostatné konštrukcie a práce

6	M	4044778010R	Dopravné značky prenosné (dočasné)	ks	20,00		
9	K	966076141	Odstránenie alebo zvodidlého zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, - 0,05400t	m	40,00		

99 - Presun hmôt HSV

8	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky	t	60,69		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--