

Odberateľ: Obec Bunkovce
 Projektant: JEGON s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Úprava komunikácií v obci Bunkovce
 Objekt : SO 02 - Chodník k cintorínu - časť 2.

Zadanie - výkaz výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11310-7221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2	615,000	m2		
2	001	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	276,750	m3		
3	001	12230-1109	Príplatek za lepivosť horn. 4	83,025	m3		
4	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	276,750	m3		
5	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	79,950	t		
6	272	97908-2219	Príplatek za každý ďalší 1 km sute	719,550	t		
7	013	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	467,400	t		
8	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	300,000	m2		
9	MAT	005 724400	Zmes trávna parková	15,000	kg		
10	001	18230-1121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	300,000	m2		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

11	221	56486-1114	Podklad zo štrkodrtie hr. 230 mm	615,000	m2		
12	221	56712-2112	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6, hr. 130 mm	615,000	m2		
13	221	56973-1111	Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom dreveným hr. 100 mm	185,000	m2		
14	272	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	615,000	m2		
15	272	57323-1111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	1 230,000	m2		
16	221	57714-1112	Betón asfaltový tr. 1 strednozrný ACo 11-II 45/80-75, hr. 40 mm	615,000	m2		
17	221	57715-1123	Betón asfaltový tr. 1 hrubý ložný ACL 16-II 45/80-70, hr. 60 mm	615,000	m2		
18	221	57718-1226	Betón asfaltový pre podkladnú vrstvu ACp 22-II, 50-70, m hr. 90 mm	615,000	m2		

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

19	221	99822-5111	Prešun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živ. živ. živ. živ.	811,394	t		
----	-----	------------	---	---------	---	--	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom